



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ๑๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปิง หมู่ที่ ๒
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปิง หมู่ที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวิจิต ธานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปิง หมู่ที่ ๒
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๒๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔.	ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปิง ม.๒ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๗๓ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจากบ้านนายสำริดถึงบ้านนายสมพร มุขสาร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๑
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง	๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ๖.๒ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง ปร.๔ ๖.๓ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ก)
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑	นายสมควร เอื้อกิจ	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายชาญวิทย์ จตุเทน	กรรมการ
๗.	นายชาญ ทิพโชติ	กรรมการ


 (ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (นายสมควร เอื้อกิจ)


 (ลงชื่อ)กรรมการ
 (นายชาญวิทย์ จตุเทน)


 (ลงชื่อ)กรรมการ
 (นายชาญ ทิพโชติ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ที่ รอ ๘๓๙๐๓/ ๑๖๕

วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปิง หมู่ที่ ๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ๑๙๒ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปิง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๗๓ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร เริ่มจากบ้านนายสำริดถึงบ้านนายสมพร मुखสาร รายละเอียดตามแบบถนน ท.๑-๐๑ กำหนด ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม, ปร.๔,ปร.๕ (ก) พร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชาญวิทย์ จตุเทิน)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชาญ ทิพโชติ)

- โปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายปภักร จอมสมสา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

(ลงชื่อ).....

(นางนวลหงษ์ อุทธิสีทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ความเห็นของ นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

() อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

() ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชิต ธานีวรรณ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

วันที่ ๑๕ / ๕ / ๒๕๖๓

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

แบบ ปร.๕ (ก)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน : ทาง

ช่วงที่ ๒

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปิง หมู่ที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองปิง หมู่ที่ ๒ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

เส้นทางสาย : เริ่มจากบ้านนายสำริดถึงบ้านนายสมพร มุขสาร **ช่วงที่ ๒** ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

เจ้าของงาน : อบต.พระเจ้า ออกแบบและรายการ ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

แบบเลขที่ : แบบถนน ท.๑-๐๑ จำนวน ๑๐ หนา ๐.๑๕ เมตร

ประมาณการตามแบบ ปร.๕ : จำนวน ๑ แผ่น กว้าง ๐.๕๐ เมตร

ประมาณราคामื่อวันที่ : ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ยาว ๗๐.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๘,๐๖๔.๖๕	๑.๓๖๒๔	๓๘,๒๓๑.๒๑	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๕% - พื้นที่ปกติ
สรุป	(กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด)	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๓๘,๒๓๑.๒๑	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		๓๘,๒๐๐	บาท
	(ตัวอักษร)	(สามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)			

คิดราคาเฉลี่ย = ๕๔๕.๗๑ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมควร เอื้อกิจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชาญวิทย์ จตุเทนม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชาญ ทิพโชติ)

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
งปประมาณประจำปี ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒

ประเภทงาน : ทาง
โครงการ : ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปิง หมู่ที่ ๒
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองปิง หมู่ที่ ๒ ตำบลพระเจ้า อำเภอยะรัง จังหวัดร้อยเอ็ด
เส้นทางสาย : เริ่มจากบ้านนายสิริดิถึงบ้านนายสมพร มุขสาร
ระยะทาง : ๗๐ เมตร ระหว่าง ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๐๗๘
ประเภทของผิวจราจร : คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒ ช่องจราจร ๒ ช่องจราจร ๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
ประเภทของไหล่ทาง : ไม่มีไหล่ทาง แบบเลขที่ ๗
ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)				รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน		
๑	ถนนทาง พื้นที่ปกติ								
๑.๑	งานดินคันทาง	๗๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๖๐	๑๑๒.๐๐	๑๑๒.๐๐	ใช้ชั้นลูกรังเดิม ทั้งสองข้างทาง
๒	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร	๒.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๓๗	๕๖๐.๗๔	๙๙.๐๐	๑๙๘.๐๐	๗๕๘.๗๔	
๒.๑	งานทรายรองพื้นทาง	๙.๐๐	ม.	๑๑.๙๓	๑๐๗.๓๗	๑๒.๓๑	๑๑๐.๗๙	๒๑๘.๑๖	
๒.๒	ยางแอสฟัลท์ผสมทรายหอยทรายต่อ	๑๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๘๗.๓๘	๒๐,๗๖๑.๑๘	๓๐๖.๐๐	๓,๓๖๖.๐๐	๒๔,๑๒๗.๑๘	
๒.๓	งานผิวจราจร								
๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
๓.๑	เหล็ก WIRE MESH ขนาด ๔ มม.#๐.๑๐x๐.๓๐ ม.	๗๐.๐๐	ตร.ม.	๒๙.๔๕	๒,๐๖๑.๕๐	๕.๐๐	๓๕๐.๐๐	๒,๔๑๖.๕๐	
๓.๒	เหล็กเสริมรอยต่อตามขวาง RB ๑๕ มม.	๐.๐๒๑	ตัน	๑๖,๕๗๑.๖๖	๓๔๘๘.๐๑	๓,๓๐๐.๐๐	๖๙.๓๐	๔๑๗.๓๑	
๓.๓	เหล็กเสริมรอยต่อหยุดการก่อสร้าง RB ๑๙ มม.	๐.๐๐๑	ตัน	๑๖,๘๕๙.๘๑	๑๖.๘๖	๒,๙๐๐.๐๐	๒.๙๐	๑๙.๗๖	
๓.๔	ป้ายโครงการ	๑	ป้าย	-	-	-	-	-	
๓.๕	ป้ายประชาสัมพันธ์	๑	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							๒๘,๐๖๔.๖๕	

(ลงชื่อ).....
(นายสมศวรร เอื้อกิจ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายชาญวิทย์ จตุเทพ)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายชาญ ทิโพชิต)

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

แบบ ปร.๕ (ก)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน : ทาง

ช่วงที่ ๑

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปิง หมู่ที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองปิง หมู่ที่ ๒ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

เส้นทางสาย : เริ่มจากบ้านนายสำริดถึงบ้านนายสมพร มุขสาร ช่วงที่ ๑ ขยายเต็มพื้นที่ถึงกำแพงและรั้ว ทั้ง ๒ ข้างทาง

เจ้าของงาน : อบต.พระเจ้า ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ : แบบถนน ท.๑-๐๑ จำนวน ๑๐ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๕ : จำนวน ๑ แผ่น กว้างเฉลี่ย ๐.๗๓ เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ยาว ๕๔.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๕๗,๑๕๔.๙๕	๑.๓๖๒๔	๗๗,๘๖๗.๙๐	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๕% - พื้นที่ปกติ
สรุป	(กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด)	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๗๗,๘๖๗.๙๐	บาท
	(ตัวอักษร)	คิดเป็นเงินประมาณ		๗๗,๘๐๐	บาท
		(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

คิดราคาเฉลี่ย = ๕๖๖.๘๘ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมควร เอื้อกิจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชาญวิทย์ จตุเทิน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชาญ ทิพโชติ)

ใบประมาณราคาล้างหมวกทำการก่อสร้างทาง
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
 ขงประมาณประจำปี ๒๕๖๓

ช่วงที่ ๑

ประเภทงาน : ทาง
 โครงการ : ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปิง หมู่ที่ ๒
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองปิง หมู่ที่ ๒ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 เส้นทางสาย : เริ่มจากบ้านนายสวัสดิ์ถึงบ้านนายสมพร มุขสาร ช่วงที่ ๑ ขยายเพิ่มพื้นที่ถึงกำแพงและรั้ว
 ระยะทาง : ๙๔ เมตร ระหว่าง ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๐๙๔
 ประเภทของผิวจราจร : คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๐.๗๓ เมตร (ทั้ง ๒ ข้างทาง) ยาว ๙๔.๐๐ เมตร
 ประเภทของไหล่ทาง : ไม่มีไหล่ทาง กว้างข้างละ - เมตร แบบเลขที่ แบบถนน พ.๑-๐๑
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)			รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
๑	ถนนทาง พื้นที่ปกติ							
๑.๑	งานดินคันทาง							
๑.๑	งานเกรดปรับแต่งระดับพื้นทางเดิม	๑๓๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๖๐	๒๒๐.๘๐	ใช้ชั้นลูกรังเดิม ทั้งสองข้างทาง
๒	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
๒.๑	งานทรายรองพื้นทาง	๗.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๓๗	๑,๙๖๒.๕๙	๙๙.๐๐	๒,๖๔๕.๕๙	
๒.๒	ยางแอสฟัลท์ผสมทรายหยาบรองรองต่อ	๓๘.๐๐	ม.	๑๑.๙๓	๔๕๓.๓๔	๑๒.๓๑	๕๖๗.๗๘	
๒.๓	งานผิวจราจรคอนกรีต	๒๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๖๗.๗๖	๔๑,๓๒๒.๙๖	๓๐๖.๐๐	๔๗,๗๙๘.๙๖	
๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
๓.๑	เหล็ก WIRE MESH ขนาด ๔ มม.#๐.๑๐x๐.๓๐ ม.	๑๓๘.๐๐	ตร.ม.	๒๙.๔๕	๔,๐๖๔.๑๐	๕.๐๐	๔,๗๕๔.๑๐	
๓.๒	เหล็กเสริมรอยต่อตามขวาง RB ๑๕ มม.	๐.๐๔๒	ตัน	๑๖,๕๗๑.๙๖	๖๙๖.๐๒	๓,๓๐๐.๐๐	๘๓๕.๖๒	
๓.๓	เหล็กเสริมรอยต่อตามยาว RB ๑๕ มม.	๐.๐๐๑	ตัน	๑๖,๕๕๙.๘๑	๑๖.๘๖	๒,๙๐๐.๐๐	๑๙.๗๖	
๓.๔	ป้ายโครงการ	๑	ป้าย	-	-	-	-	
๓.๕	ป้ายประชาสัมพันธ์	๑	ป้าย	-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน						๕๗,๑๕๕.๙๕	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศร เอื้อกิจ) (นายชาญวิทย์ จตุเทม) (นายชาญ วิฑูโรจน์)