



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

.....
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้าที่ ๑๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นตลาดนัด
บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕ เริ่มจากสี่แยกบ้านนายเก่ง นิวงศ์วาสน์ถึงบ้านนางสมดี ฝ่่าสาหลี ทั้งสองข้างทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ
๐.๙๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตาม แบบถนน ท.๑-๐๑ ได้พิจารณาและกำหนดราคากลาง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นตลาดนัดบ้านดงพิบูล
หมู่ที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวิชิต ธาณีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นตลาคันต์ บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นตลาคันต์ บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕ กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร เริ่มจากสี่แยกบ้านนายแก่ง นิวงศ์วาสน์ถึงบ้านางสมดี ฝ่่า สาลี ทั้งสองข้างทาง รายละเอียดตาม แบบถนน ท.๑-๐๑
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๓๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง ปร.๔
- ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ก)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายสมควร เอื้อกิจ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางสาวประนอม ลอยครบุรี | กรรมการ |
| ๗.๓ นายสิทธิศักดิ์ ศรีไชยา | กรรมการ |


 (ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (นายสมควร เอื้อกิจ)


 (ลงชื่อ)กรรมการ
 (นางสาวประนอม ลอยครบุรี)


 (ลงชื่อ)กรรมการ
 (นายสิทธิศักดิ์ ศรีไชยา)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ที่รอ ๘๓๙๐๓/ ๑๗๕

วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นตลาคันต์ บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ๑๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นตลาคันต์ บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เริ่มจากสี่แยกบ้านนายเก่ง นิมวงศ์วาสน์ ถึงบ้านนางสมดี เผ่าสาลี ทั้งสองข้างทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีเกาะกลางถนน, คันหิน รางต้น ค.ส.ล. และทางเท้าคอนกรีต) รายละเอียดตามแบบถนน ท.๑-๐๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม,ปร.๔,ปร.๕ (ก) พร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวประนอม ลอยครบุรี)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ ศรีไชยา)

(ลงชื่อ).....

(นายปลั่งกร จอมสมสา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

(ลงชื่อ).....

(นางนวลหงษ์ อุทธิสีทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ความเห็นของ นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชิต ธานีวรรณ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน : ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นตลาคันดบ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

เส้นทางสาย : เริ่มจากสี่แยกบ้านนายเก่ง นิวังศ์วาสันถึงบ้านนางสมดี เฝ้าสาไล ทั้งสองข้างทาง

เจ้าของงาน : อบต.พระเจ้า ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ : แบบถนน ท.๑-๐๑ จำนวน ๑๐ แผ่น

ประมาณการตามแบบ จำนวน ๒ แผ่น กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๙๐ เมตร

ประมาณราคาเมื่อวัน ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๐๐,๐๑๔.๔๓	๑.๓๖๒๔	๑๓๖,๒๕๙.๖๖	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๕% - พื้นที่ปกติ
สรุป	(กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ			๑๓๖,๒๕๙.๖๖	บาท
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)			๑๓๖,๐๐๐	บาท

คิดราคาเฉลี่ย = ๕๓๙.๖๘ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ ศรีไชยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(น.ส.ประนอม ลอยครครบุรี)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมควร เอื้อกิจ)


**ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำกาการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
งประมณมลประจําปี ๒๕๖๓**


ประเภทงาน : งานทาง
โครงการ : ก่อสร้างขยอยไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กที่บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕ กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
เส้นทางสาย : เริ่มจากสี่แยกบ้านนายแก่ง ไปถึงบ้านนางสมดี ฝั่งสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้ากำหนด แบบถนน ท.๑-๐๑
ระยะทาง : ๑๔๐ เมตร ระยะที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๑๔๐
ประเภทของผิวจราจร : คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร
ประเภทของไหล่ทาง : ไม่มีไหล่ทาง กว้างข้างละ - เมตร
ประมาณราคามีวันที่ : ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทวน (บาท)				หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	
๑	ถนนดินคันทาง							
๑.๑	งานรองพื้นทาง(ลงลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
๑.๒	งานชุดดินชนนทั้ง	๒๖.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๙.๖๑	๕๐๙.๘๖	๕๐๙.๘๖
๒	งานโครงสร้างทางแฉะผิวจราจร							
๒.๑	งานทรายรองพื้นทาง	๑๓.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๓๗	๓,๖๔๔.๘๑	๙๙.๐๐	๑,๒๘๗.๐๐	๔,๙๓๑.๘๑
๒.๒	ยางแอสฟัลท์ผสมทรายหอยทรายอัด	๒๖.๐๐	ม.	๑๑.๗๑	๓๐๔.๔๖	๑๒.๓๑	๓๒๐.๐๖	๖๒๔.๕๒
๒.๓	งานแบบหล่อคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
๒.๔	งานผิวจราจร	๓๘.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๘๗.๓๘	๗๑,๗๒๐.๔๔	๓๐๖.๐๐	๑๑,๖๒๘.๐๐	๘๓,๓๔๘.๘๔
๒.๕	งานไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
๓	งานอาคารระบายนํ้า							
๓.๑	งานท่อลอดกลม คสล. มอก.ชั้น ๓	-	ท่อน	-	-	-	-	-
๓.๑.๑	ขนาด φ ๐.๔๐ เมตร คุณภาพชั้น ๓	-	ท่อน	-	-	-	-	-
๓.๑.๒	ขนาด φ ๐.๖๐ เมตร คุณภาพชั้น ๓	-	ท่อน	-	-	-	-	-

สำหรับป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการรวมอยู่
ในค่า Factor F แล้ว
อ้างอิงตามหนังสือ
มท ๐๘๐๘.๒ /ว ๒๘๐๘
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
ไม่ต้องติดตั้งทั้ง ๒ ป้าย

๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต											
๔.๑	เหล็ก WIRE MESH ขนาด ๔ มม.#๐.๑๐x๐.๓๐	๒๕๒.๐๐	ตร.ม.	๒๙.๔๕	๗,๔๒๑.๔๐	๕.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๘,๖๘๑.๔๐				
๔.๒	เหล็กเสริมรอยต่อตามขวาง RB ๑๕ มม.	๐.๐๙๗	ตัน	๑๖,๕๗๑.๙๖	๑,๖๐๗.๔๘	๒,๘๐๐.๐๐	๒๗๑.๖๐	๑,๘๗๙.๐๘				
๔.๓	เหล็กเสริมรอยต่อหยุดการก่อสร้าง RB ๑๙ มม.	๐.๐๐๒	ตัน	๑๖,๘๕๙.๘๑	๓๓.๗๒	๒,๘๐๐.๐๐	๕.๖๐	๓๙.๓๒				
๕	ป้ายโครงการ	๑	ชุด									
๕.๑	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑	ชุด									
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน =							๑๐๐,๐๑๔.๔๓				บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
 (นายสมควร เอือกิจ) กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวประนอม ลอยครบุรี) กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสิทธิศักดิ์ ศรีไชยา) กรรมการ