



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศราคากลางก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๑) เริ่มจากบ้านนายไชยชนะ มุขสาร ถึงบ้านนางดอกไม้ สุ่ม มาตย์ ทั้งสองข้างทาง กว้างเฉลี่ย ๑.๕๒ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ช่วงที่ ๒) เริ่มจากสี่แยกบ้านนาย จำเนียรถึงบ้านนายชาย นราธร กว้างเฉลี่ย ๑.๑๓ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๒๕๒,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวิชิต ธานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเจ้า ม. ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๑,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเจ้า ม. ๘ (ช่วงที่ ๑) กว้างเฉลี่ย ๑.๕๒ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ช่วงที่ ๒) กว้างเฉลี่ย ๑.๑๓ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบถนน ท.๑-๐๑
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๕๒,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง ปร.๔
 - ๖.๓ สรุปลผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ก)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมควร เอื้อกิจ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเวชิน เอกวงษา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวชญาณิศา แก้วกาหลง	กรรมการ

(ลงชื่อ)
 (นายสมควร เอื้อกิจ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)
 (นายเวชิน เอกวงษา) กรรมการ

(ลงชื่อ)
 (นางสาวชญาณิศา แก้วกาหลง) กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ที่ รอ ๘๓๙๐๓/ ๕๓

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ช่วงที่ ๑) กว้างเฉลี่ย ๑.๕๒ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจากบ้านนายไชยชนะ मुखสาร ถึงบ้านนางดอกไม้ สุ่มมาตย์ (ช่วงที่ ๒) กว้างเฉลี่ย ๑.๑๓ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจากสี่แยกบ้านนายจำเนียร ถึง บ้านนายชาย นราธร รายละเอียดตามแบบถนน ท.๑-๐๑ กำหนด ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม, ปร.๔,ปร.๕ (ก) พร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายเวชิน เอกวงษา)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวชญาณิศา แก้วกาหลง)

- โปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางนวลหงส์ อุทธิสินธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ความเห็นของ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิจิต ธานีวรรณ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

วันที่..... 6 ก.พ. 2563

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน : ทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๘

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๘ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

เส้นทางสาย : เริ่มจากสี่แยกบ้านนายจำเนียรถึงบ้านนายชาย นราธร

ช่วงที่ ๒

เจ้าของงาน : อบต.พระเจ้า ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ : แบบถนน ท.๑-๐๑ จำนวน ๑๐ แผ่น หนา ๐.๑๕ เมตร

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ : จำนวน ๑ แผ่น กว้างเฉลี่ย ๑.๑๓ เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๖๘,๔๘๙.๙๖	๑.๓๖๒๔	๙๓,๓๑๐.๗๒ ✓	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๕% - พื้นที่ปกติ
สรุป	(กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด)	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		๙๓,๓๑๐.๗๒ ✓	บาท
	(ตัวอักษร)	(เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)		๙๓,๐๐๐ ✓	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวชิน เอกวงษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชญาณิศา แก้วกาหลง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน : ทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๘

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๘ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

เส้นทางสาย : เริ่มจากบ้านนายไชยชนะ มุขสารถึงบ้านนางดอกไม้ สุ่มมาตย์ ทั้งสองข้างทาง ช่วงที่ ๑

เจ้าของงาน : อบต.พระเจ้า ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ : แบบถนน ท.๑-๐๑ จำนวน ๑๐ แผ่น หนา ๐.๑๕ เมตร

ประมาณการตามแบบ ปร.๕ : จำนวน ๑ แผ่น กว้างเฉลี่ย ๑.๕๒ เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๑๖,๘๓๕.๘๐	๑.๓๖๒๔	๑๕๙,๑๗๗.๐๙	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๕% - พื้นที่ปกติ
สรุป	(กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด)	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๑๕๙,๑๗๗.๐๙	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		๑๕๙,๐๐๐	บาท
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวชิน เอกวงษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชญาณิศา แก้วกาหลง)

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
งประมณปีระจปี ๒๕๖๓

ประเภทงาน : ทาง
โครงการ : ก่อสร้างขยายให้ล่งคองกริตเสริมเหล็กบ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๘
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๘ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
เส้นทางสาย : เริ่มจากบ้านนายไชยชนะ मुखสารถึงบ้านนางคอกไม้ สู่มาตย์ ทั้งสองข้างทาง
ระยะทาง : ๑๘๗ เมตร ระหว่าง ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๑๘๗
ประเภทของผิวจราจร : คองกริตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๕๒ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
ประเภทของไหล่ทาง : ไม่มีไหล่ทาง กว้างข้างละ - เมตร แบบเลขที่ ๗.๑-๐๑
ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)				รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน		
	ก.งานทาง								
	พื้นที่ปกติ								
๑	งานดินคันทาง	๕๗.๐๐	ลบ.ม.	-		๓๑.๑๖	๑,๗๗๖.๑๒	๑,๗๗๖.๑๒	
๑.๑	งานขุด-ตักดินทิ้ง	๑๔.๐๐	ลบ.ม.	๓,๙๒๕.๑๘		๙๙.๐๐	๕,๓๑๑.๑๘	๕,๓๑๑.๑๘	
๒	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร	๗๕.๐๐	ม.	๘๙๔.๗๕		๒.๓๙	๑๗๙.๒๕	๑,๐๗๔.๐๐	
๒.๑	งานทรายรองพื้นทาง	๔๓.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๘๗.๓๘		๓๐๖.๐๐	๑๓,๑๕๘.๐๐	๙๔,๓๑๕.๓๔	
๒.๒	ยางแอสฟัลท์ผสมทรายหยาบรองรองต่อ								
๒.๓	งานผิวจราจร								
๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๒๘๔.๐๐	ตร.ม.	๒๙.๔๕		๕.๐๐	๑,๔๒๐.๐๐	๙,๗๙๓.๘๐	
๓.๑	เหล็ก WIRE MESH ขนาด ๔ มม.#๐.๑๐x๐.๓๐ ม.	๐.๒๑๑	ตัน	๑๗,๒๘๙.๗๒		๓,๓๐๐.๐๐	๖๙๖.๓๐	๔,๓๔๔.๔๓	
๓.๒	เหล็กเสริมรอยต่อตามขวาง RB ๑๕ มม.	๐.๐๑๑	ตัน	๑๘,๐๙๓.๔๖		๒,๙๐๐.๐๐	๓๑.๙๐	๒๓๐.๙๓	
๓.๓	เหล็กเสริมรอยต่อหยุดการก่อสร้าง RB ๑๙ มม.	๑	ป้าย						
๓.๔	ป้ายโครงการ	๑	ป้าย						
๓.๕	ป้ายประชาสัมพันธ์	๑	ป้าย						
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							๑๑๖,๘๓๕.๘๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศร เอื้องกิจ)



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวจิน เอกวงษา)



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชญาณิศา แก้วกาหลง)

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการศึกษา
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

ประเภทงาน : ทาง
โครงการ : ก่อสร้างขยงไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กที่บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๘ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
เส้นทางสาย : เริ่มจากสี่แยกบ้านนายจำเนียรถึงบ้านนายชาย นราธร
ระยะทาง : ๑๔๘ เมตร / ระหว่าง ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๑๔๘
ประเภทของผิวจราจร : คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร
ประเภทของไหล่ทาง : ไม่มีไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย ๑.๑๓ เมตร
ประเภทของไหล่ทาง : ไม่มีไหล่ทาง กว้างข้างละ - เมตร
ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบถนน พ.๑-๐๑

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)			รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
๑	ถนนทาง พื้นที่ปกติ							
๑.๑	งานดินคันทาง	๓๔.๐๐	ลบ.ม.	-		๓๑.๑๖	๑,๐๕๙.๔๔	๑,๐๕๙.๔๔
๑.๑	งานชุด-ตัดดินทิ้ง	๙.๐๐	ลบ.ม.	๒,๕๒๓.๓๓		๙๙.๐๐	๘๙๑.๐๐	๓,๔๑๔.๓๓
๒	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร	๑๖๖.๐๐	ม.	๑,๙๘๐.๓๘		๒.๓๙	๓๙๖.๗๔	๒,๓๗๗.๑๒
๒.๑	งานทรายรองพื้นทาง	๒๕.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๘๗.๓๘		๓๐๖.๐๐	๗,๖๕๐.๐๐	๕๔,๘๓๔.๕๐
๒.๒	ยางแอสฟัลท์ผสมทรายหยาบทรายต่อ							
๒.๓	งานผิวจราจร							
๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
๓.๑	เหล็ก WIRE MESH ขนาด ๔ มม.#๐.๑๐x๐.๓๐ ม.	๑๖๘.๐๐	ตร.ม.	๒๙.๔๕		๕.๐๐	๘๔๐.๐๐	๕,๗๘๗.๖๐
๓.๒	เหล็กเสริมรอยต่อตามขวาง RB ๑๕ มม.	๐.๐๒๙	ตัน	๑๗,๒๘๙.๗๒		๓,๓๐๐.๐๐	๙๕.๗๐	๕๙๗.๑๐
๓.๓	เหล็กเสริมรอยต่อหยุดการก่อสร้าง RB ๑๙ มม.	๐.๐๒๐	ตัน	๑๘,๐๙๓.๕๖		๒,๙๐๐.๐๐	๕๘.๐๐	๔๑๙.๘๗
๓.๔	ป้ายโครงการ	๐	ป้าย	-		-	-	-
๓.๕	ป้ายประชาสัมพันธ์	๐	ป้าย	-		-	-	-
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							๖๘,๔๘๙.๙๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (นายสมควร เอื้อกิจ) ประธานกรรมการ (นางเวชชีน เอกงษา) กรรมการ (นางเวชชีน เอกงษา) กรรมการ (นางสาวชญาณีตา แก้วกาหลง) กรรมการ