



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างขยายไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๐๐ ตารางเมตร เริ่มต้นโครงการจากสวนนายเลิศ แก้วกาหลง ถึงประตูดัดเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๕ แผ่นที่ ๑๖ และ ปร.๔, ปร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๕,๔๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวิชิต ชานีวรรณ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๕,๔๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างขยายไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๐๐ ตารางเมตร เริ่มต้นโครงการจากสวนนายเลิศ แก้วกาหลง ถึงประตูวัดเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๕ แผ่นที่ ๑๖ และ ปร.๔, ปร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๓๕,๔๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๖.๒ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง ปร.๔
- ๖.๓ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ก)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------|
| ๗.๑ นางจารุเนตร คำภักดี | ครู | เป็นประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นางสาวกุลฤดี สรภูมิ | นักพัฒนาชุมชน | เป็นกรรมการ |
| ๗.๓ นายประยงค์ อนารัตน์ | นายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางจารุเนตร คำภักดี)
ครู

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวกุลฤดี สรภูมิ)
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประยงค์ อนารัตน์)
นายช่างโยธา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ที่ รอ ๘๓๔๐๔/๒๑๓

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ลว. ๑๔ พ.ค. ๖๔ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตั้งงบประมาณ ๑๒๑,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างขยายไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๐๐ ตารางเมตร เริ่มต้นโครงการจากสวนนายเลิศ แก้วกาหลง ถึงประตูวัดเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๕ แผ่นที่ ๑๖ และ ปร.๔, ปร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ราคากลางและประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้มีมติเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เห็นชอบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๑๓๕,๔๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางจารุเนตร คำภักดิ์)

ครู

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวกุลฤดี สรภูมิ)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

ความเห็นของรองปลัด อบต. - เนินนครนวมก

(ลงชื่อ)



(นางฉัฐมน ถิ่นน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัด อบต. - แห่งภจระของไม้

(ลงชื่อ)



(นางนวลหงษ์ อุทธิสินธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง
- อนุมัติปรับลดราคากลางในการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฯ จำนวน.....บาท
- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง และให้โอนงบประมาณเพิ่มโดยผ่านความเห็นชอบจาก สภา อบต.พระเจ้า
- ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายวิฑิต ธาณีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

วันที่ 19 พ.ค. 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระเจ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
กว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ ๓๑๓.๓๗๕ ตารางเมตร

เริ่มจากสวนนายเลิศ แก้วกาทอง ถึง ประตูวัดเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๑	งานขุด-ขน	ลบ.ม.	๓๒.๐๐	๒๑.๑๒	๖๗๕.๕๗๖	๑.๓๖๐๗	๒๘.๗๖๔	๙๑๙.๖๒
๒	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๑๑.๐๐	๓๗๙.๓๗	๔,๑๗๓.๐๗	๑.๓๖๐๗	๕,๖๖๖.๒๑	๕,๖๗๘.๓๐
๓	ยางแอสฟัลท์ผสมทรายหยาบทรายละเอียด	เมตร	๒๒.๐๐	๑๓.๘๘	๓๐๕.๑๖	๑.๓๖๐๗	๑๘.๘๘	๔๑๕.๒๐
๔	ค่าแบบช่าง คิดเฉลี่ยใช้งาน ๘๐ %	ลบ.พ.	๑๐.๐๐	๕๓๓	๕,๓๓๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๗,๒๕๖.๒๕	๗,๒๕๖.๕๓
๕	งานผิวจราจร	ลบ.ม.	๓๒.๐๐	๒,๒๕๘.๓๘	๗๒,๒๖๖.๘๘	๑.๓๖๐๗	๓,๐๗๖.๙๒	๙๘,๓๓๓.๘๐
๖	เหล็ก WIRE MESH ขนาด ๔ x ๖ มม. @ ๐.๓๐	ตร.ม.	๒๑๓.๐๐	๔๔	๙,๓๗๒.๐๐	๑.๓๖๐๗	๑๒,๗๖๖.๘๘	๑๒,๗๖๖.๘๘
๗	เหล็กเสริมรอยต่อตามขวาง RB ๑๙ มม.	ตัน	๐.๐๗๙	๒๘,๐๔๐.๑๙	๒,๒๒๑.๑๖	๑.๓๖๐๗	๓,๐๒๕.๒๙	๓,๐๒๕.๒๙
๘	เหล็กเสริมรอยต่อเหตุการณ์ก่อสร้าง RB ๑๙	ตัน	๐.๐๓๙	๒๘,๐๔๐.๑๙	๑,๐๙๓.๕๗	๑.๓๖๐๗	๑,๔๘๘.๒๙	๑,๔๘๘.๒๙
๙	แผ่นพลาสติกปูกันซึม กว้าง ๑.๒๐ ม.	หลา	๒๔.๐๐	๕.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๖.๘๐	๑๖๓.๒๘
๑๐	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	๒๑๓.๐๐	๘.๘๗	๑,๘๘๙.๓๑	๑.๓๖๐๗	๒,๕๖๖.๗๘	๒,๕๖๖.๗๘
๑๑	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๔.๐๐	๖๗.๒๙	๒๖๙.๑๖	๑.๓๖๐๗	๓๖๖.๖๖	๓๖๖.๖๖
๑๒	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐.๐๐
๑๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-	-

๑๐๐,๒๑๐.๑๕

TOTAL =

๑๓๕,๔๕๕.๒๐

ปรับราคากลางเป็นเงิน =

๑๓๕,๔๐๐.๐๐

๑. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
๒. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
๓. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
๔. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
๕. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=
=
=
=
=

๑๓๕,๔๐๐.๐๐
-
-
๑.๓๖๐๗
-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจารุเนตร คำภักดี)

ครู

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกุลฤดี สรรภูมิ)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยงค์ ฮนารัตน์)

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

แบบ ปร.๕ (ก)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน : งานทาง
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระเจ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
เส้นทางสาย : เริ่มจากสวนนายเลิศ แก้วกาหลง ถึง ประตูวัดเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐
เจ้าของงาน : อบต.พระเจ้า ออกแบบและรายการ
ประเภทของไหล่ทาง : ไม่มีลูกรังไหล่ทาง
แบบเลขที่ : แบบถนน ทล.-๒-๒๐๕ จำนวน ๗ แผ่น หนา ๐.๑๕ เมตร
ประมาณการตามแบบ ปร.๕ : จำนวน ๒ แผ่น กว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร
ประมาณราคามีเมื่อวันที่ : ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ยาว ๑๗๗.๕๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	รวมค่างานทั้งหมด	๑๐๐,๒๑๐.๑๕			Factor F
๒	ประเภทงานทาง	๙๗,๗๑๐.๑๕	๑.๓๖๐๗	๑๓๒,๙๕๔.๒๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%
๓	งานป้ายโครงการ	๒,๕๐๐.๐๐	-	๒,๕๐๐.๐๐	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๔	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	(กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด)	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๑๓๕,๔๕๔.๒๐	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		๑๓๕,๔๐๐.๐๐	บาท
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

คิดราคาเฉลี่ย = ๖๓๕.๖๘ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจารุเนตร คำภักดิ์)

ครู

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกุลฤดี สรภูมิ)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายกโยธา

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
งประมณประจปี ๒๕๖๔

ประเภท : งานทาง
โครงการ : โครงการก่อสร้างขยไถ่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
เส้นทางสาย : เริ่มจากสวนนายเลิศ แก้วกาหลง ถึง ประตูวัดเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐
ระยะทาง : ๑๗๗.๕๐ เมตร ระหว่าง ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๑๗๗.๕๐
ประเภทของผิวจราจร : คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร
ประเภทของไถ่ทาง : ไม่มีลูกรังไถ่ทาง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ยว ๑๗๗.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
แบบเลขที่ แบบถนน ทอ.-๒-๒๐๕ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๐๐ ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่างานต้นทุน (บาท)			รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน		
๑	ถนน งานดินคันทาง งานขุด-ขน	๓๒.๐๐			๒๑.๑๒	๖๗๕.๘๔	ใช้ขี้เถ้าครึ่งเดิม ทิ้งสองข้างทาง	
๒	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร งานทรายรองพื้นทาง	๑๑.๐๐	๒๘๐.๓๗	๙๕.๐๐		๔,๑๗๓.๐๗		
๒.๑	ยางแอสฟัลท์ผสมทรายหยาบรองต่อ	๒๒.๐๐	๑๑.๔๘	๒๕๒.๕๖	๒.๓๙	๕๒.๕๘		
๒.๒	ค่าแบบข้าง คิดเฉลี่ยใช้งาน ๘๐ %	๑๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐		๕,๓๓๐.๐๐		
๒.๓	งานผิวจราจร	๓๒.๐๐	๑,๙๕๒.๓๔	๖๒,๔๗๔.๘๘	๓๐๖.๐๐	๙,๗๕๒.๐๐		
๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
๓.๑	เหล็ก WIRE MESH ขนาด ๔ x ๖ มม. @ ๐.๓๐ ม.	๒๑๓.๐๐	๓๙.๐๐	๘,๓๐๗.๐๐	๕.๐๐	๑,๐๖๕.๐๐		
๓.๒	เหล็กเสริมรอยต่อตามขวาง RB ๑๙ มม.	๐.๐๗๙	๒๕,๑๔๐.๑๙	๑,๙๘๖.๐๘	๒,๙๐๐.๐๐	๒,๒๕.๑๐		
๓.๓	เหล็กเสริมรอยต่อหยุดการก่อสร้าง RB ๑๙ มม.	๐.๐๓๙	๒๕,๑๔๐.๑๙	๙๘๐.๔๗	๒,๙๐๐.๐๐	๑๑๓.๑๐		

๓.๔	แผนพลาสติกบูทบูทขึ้น ก้าง ๑.๒๐ ม.	๒๔.๐๐	หลา	๕.๐๐	๑๒๐.๐๐	-	๑.๐๖	๒๒๕.๗๘	๑๒๐.๐๐
๓.๕	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	๒๑๓.๐๐๐	ตร.ม.	๗.๘๑	๑,๖๖๓.๕๓	-	-	-	๑,๘๘๔.๓๑
๓.๖	ลาดผิวเหล็ก	๔.๐๐	กก.	๖๗.๒๕	๒๖๕.๑๖	-	-	-	๒๖๕.๑๖
๔	งานป้ายโครงการ	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐.๐๐
๔.๑	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ชุด	-	-	-	-	-	-
๔.๒	ป้ายประชาสัมพันธ์	๑.๐๐	ชุด	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน								๑๐๐,๒๑๐.๑๕

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางจารุเนตร คัมภักดิ์)
 ครู

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางกุลฤดี สรภูมิ)
 นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายประยงค์ อนารัตน์)
 นายช่างโยธา