



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๑๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (ทั้งสองข้างทาง) หรือพื้นที่ก่อสร้างขยายไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๕๘.๐๐ ตารางเมตร เริ่มต้นโครงการจากหน้าวัดเทพธิดา ถึงบ้านนายสมพงษ์ ค่อมมุข ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบกรบครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๕ แผ่นที่ ๑๖ และ พร.๔, พร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน แล้วได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๓,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน-)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวิเชต ธานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๓,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ทั้งสองข้างทาง) หรือพื้นที่ก่อสร้างขยายไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๕๘.๐๐ ตารางเมตร เริ่มต้นโครงการจากหน้าวัดเทพธิดาถึงบ้านนายสมพงษ์ ค่อมมุข ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๕ แผ่นที่ ๑๖ และ ปร.๔, ปร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐๓,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง ปร.๔
 - ๖.๓ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ก)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางเกษศิริ ปรีนทอง	นิติกร	เป็นประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายประยูร อุ่นเจริญ	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายประยงค์ อนารัตน์	นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางเกษศิริ ปรีนทอง)

นิติกร

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประยูร อุ่นเจริญ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ที่ รอ ๘๓๙๐๑/๓๔๔

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ลว. ๓๐ มิ.ย. ๖๔ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕ ตั้งงบประมาณ ๙๐,๐๐๐.- บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-) นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๑๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ทั้งสองข้างทาง) หรือพื้นที่ก่อสร้างขยายไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๕๘.๐๐ ตารางเมตร เริ่มต้นโครงการจากหน้าวัดเทพธิดา ถึงบ้านนายสมพงษ์ ค่อมมุข ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๕ แผ่นที่ ๑๖ และ ปร.๔, ปร.๕ กำหนด โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ราคากลางและประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้มีมติเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เห็นชอบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๑๐๓,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางเกษศิริ ปรินทอง)

นิติกร

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประยูร อุณเจริญ)

เจ้าพนักงานป้องกัน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

ความเห็นของปลัด อบต.

(ลงชื่อ)



(นางนวลหงษ์ อุทธิสินธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง
- อนุมัติปรับลดราคากลางในการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฯ
จำนวน.....บาท
- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง และให้โอนงบประมาณเพิ่มโดยผ่าน
ความเห็นชอบจาก สภา อบต.พระเจ้า
- ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายวิชิต ชานีวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

วันที่ 17 ก.ค. 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านดงพิบูล ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๕๘ตารางเมตร

เริ่มจากหน้าวัดเทพธิดา ถึง บ้านนายสมพงษ์ ค่อมมุข

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๑	งานขุด-ขน	ลบ.ม.	๒๔.๐๐	๒๑.๕๕	๕๑๗.๒๐	๑.๓๖๐๗	๒๙.๓๒	๗๐๓.๗๕
๒	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๘.๐๐	๓๗๙.๓๗	๓,๐๓๔.๙๖	๑.๓๖๐๗	๕๑๖.๒๑	๔,๑๒๙.๖๗
๓	ยางแอสฟัลท์ผสมทรายหยาบทรายต่อ	เมตร	๑๖.๐๐	๑๔.๓๒	๒๒๙.๑๒	๑.๓๖๐๗	๑๙.๔๙	๓๑๑.๗๖
๔	ค่าแบบช่าง คิดเฉลี่ยใช้งาน ๘๐ %	ลบ.พ.	๙.๐๐	๕๓๓	๔,๗๙๗.๐๐	๑.๓๖๐๗	๗๒๕.๒๕	๖,๕๒๒.๒๕
๕	งานผิวจราจร	ลบ.ม.	๒๔.๐๐	๒,๒๕๘.๓๔	๕๔,๒๐๐.๑๖	๑.๓๖๐๗	๓,๐๗๒.๙๒	๗๓,๗๕๐.๑๖
๖	เหล็ก WIRE MESH ขนาด ๔ x ๖ มม. @ ๐.๓๐ ม.	ตร.ม.	๑๕๘.๐๐	๔๔	๖,๙๕๒.๐๐	๑.๓๖๐๗	๕๙.๘๗	๙,๔๕๙.๕๙
๗	เหล็กเสริมรอยต่อตามขวาง RB ๑๙ มม.	ตัน	๐.๐๕๙	๓๒,๙๙๓.๔๖	๑,๙๔๖.๖๑	๑.๓๖๐๗	๔๔,๘๙๔.๒๐	๒,๖๔๘.๗๕
๘	เหล็กเสริมรอยต่อหยุดการก่อสร้าง RB ๑๙ มม.	ตัน	๐.๐๒๙	๓๒,๙๙๓.๔๖	๙๕๖.๘๑	๑.๓๖๐๗	๔๔,๘๙๔.๒๐	๑,๓๐๑.๙๓
๙	แผ่นพลาสติกปูกันซึม กว้าง ๑.๒๐ ม.	หลา	๑๘.๐๐	๕.๐๐	๙๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๖.๘๐	๑๒๒.๔๖
๑๐	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	๑๕๘.๐๐	๙.๑๔	๑,๔๔๔.๑๒	๑.๓๖๐๗	๑๒.๕๔	๑,๙๖๕.๐๑
๑๑	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๓.๐๐	๘๖.๙๒	๒๖๐.๗๖	๑.๓๖๐๗	๑๑๘.๒๗	๓๕๔.๘๒
๑๒	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐.๐๐
๑๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-	-

๗๖,๙๒๘.๗๔

TOTAL =

๑๐๓,๗๗๕.๑๘

ปรับราคากลางเป็นเงิน =

๑๐๓,๐๐๐.๐๐

๑. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
๒. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
๓. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
๔. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
๕. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=
=
=
=
=
=

๑๐๓,๐๐๐.๐๐
-
-
-
๑.๓๖๐๗
-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางเกษศิริ ปริญทอง)

นิติกร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยูร อุณเจริญ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

แบบ ปร.๕ (ก)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน : งานทาง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

เส้นทางสาย : เริ่มจากหน้าวัดเทพธิดา ถึง บ้านนายสมพงษ์ ค่อมมูข

เจ้าของงาน : อบต.พระเจ้า ออกแบบและรายการ

ประเภทของไหล่ทาง : ไม่มีลูกรังไหล่ทาง

กว้าง ๑.๐๐ เมตร

แบบเลขที่ : แบบถนน ทล.-๒-๒๐๕ จำนวน ๗ แผ่น

ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร

ประมาณการตามแบบ ปร.๕ : จำนวน ๑ แผ่น

หนา ๐.๑๕ เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๘.๐๐ ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	รวมค่างานทั้งหมด	๗๖,๙๒๘.๗๔๐			Factor F
๒	ประเภทงานทาง	๗๔,๔๒๘.๗๔	๑.๓๖๐๗	๑๐๑,๒๗๕.๑๘	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%
๓	งานป้ายโครงการ	๒,๕๐๐.๐๐	-	๒,๕๐๐.๐๐	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๔	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	(กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด)	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๑๐๓,๗๗๕.๑๘	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		๑๐๓,๐๐๐.๐๐	บาท
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)			

คิดราคาเฉลี่ย = ๖๕๑.๙๐ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางเกษศิริ ปรีนทอง)

นิติกร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยูร อุ่นเจริญ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
งประมาณประจำปี ๒๕๖๔

ประเภท : งานทาง
โครงการ : โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่น้อยกว่า ๑๕๐๐ ตารางเมตร
เส้นทางสาย : เริ่มจากหน้าวัดเทพธิดา ถึง บ้านนายสมพงษ์ ค่อมมุข
ระยะทาง : ๑๕๕ เมตร ระหว่าง ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๑๕๕.๐๐
ประเภทของผิวจราจร : คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร
ประเภทของไหล่ทาง : ไม่มีลูกรังไหล่ทาง กว้าง ๑.๐๐ เมตร
ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบเลขที่ แบบถนน ทด.-๒-๒๐๕

ลำดับ ที่	รายการ พื้นที่ปกติ	ปริมาณ	หน่วย	คำวัสดุ	คำนวณต้นทุน (บาท)			หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รวมจำนวนเงิน	
๑	ถนนดินคันทาง							
๑.๑	งานขุด-ขน	๒๔.๐๐	ลบ.ม.		๒๑.๕๕	๕๑๗.๒๐	๕๑๗.๒๐	ใช้พื้นที่ว่างเดิม ทั้งสองข้างทาง
๒	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
๒.๑	งานทรายรองพื้นทาง	๘.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๓๗	๙๙.๐๐	๗๙๒.๐๐	๓,๐๓๔.๙๖	
๒.๒	ยางแอสฟัลท์ผสมทรายหยาบรองต่อ	๑๖.๐๐	ม.	๑๑.๙๓	๒.๓๙	๓๘.๒๔	๒๒๙.๑๒	
๒.๓	ค่าแบบช่าง คัดเฉลี่ยใช้งาน ๘๐ %	๙.๐๐	ลบ.พ.	๔๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๑๙๗.๐๐	๔,๗๙๗.๐๐	
๒.๔	งานผิวจราจร	๒๔.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๕๒.๓๔	๓๐๖.๐๐	๗,๓๔๔.๐๐	๕๔,๒๐๐.๑๖	
๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
๓.๑	เหล็ก WIRE MESH ขนาด ๔x๖ มม.@๐.๓๐ ม.	๑๕๕.๐๐	ตร.ม.	๓๙.๐๐	๕.๐๐	๗๙๐.๐๐	๖,๙๕๒.๐๐	
๓.๒	เหล็กเสริมรอยต่อตามขวาง RB ๑๙ มม.	๐.๐๕๙	ตัน	๓๐,๐๙๓.๔๖	๒,๙๐๐.๐๐	๑๗๑.๑๐	๑,๙๕๖.๖๑	
๓.๓	เหล็กเสริมรอยต่อหยุดการก่อสร้าง RB ๑๙ มม.	๐.๐๒๙	ตัน	๓๐,๐๙๓.๔๖	๒,๙๐๐.๐๐	๘๔.๑๐	๘๕๖.๘๑	

๓.๔	แผนการตลาดปีงบประมาณ ๑.๒๐ ม.	๑๘.๐๐๐	หลาย	๕.๐๐	๕๐.๐๐	-	-	-	๕๐.๐๐
๓.๕	ค่าบ่มฝืนทางคอนกรีต	๑๕๕.๐๐	ตร.ม.	๘.๐๘	๑,๒๗๖.๖๔๐	๑.๐๖	๑๖๗.๔๘	๑๖๗.๔๘	๑,๕๔๔.๑๒
๓.๖	ลาดผูกเหล็ก	๓	กก.	๘๖.๙๒	๒๖๐.๗๖๐	-	-	-	๒๖๐.๗๖
๔	งานป้ายโครงการ								
๔.๑	ป้ายโครงการ	๑	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐.๐๐
๔.๒	ป้ายประชาสัมพันธ์	๑	ชุด	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน								๗๖,๙๒๘.๗๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางเกษศิริ ปรินทอง)

นิติกร

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประยูร อุนเจริญ)

เจ้าพนักงานป้องกัน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายกโยธา