



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๒๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าซีก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๔๐ เริ่มต้นโครงการจากบ้านนายศุภชัย สัตนาโค ถึงบ้านนายประจวบ เอกวงษา ก่อสร้างตามแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และ ปร.๔, ปร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน และตามแบบมาตรฐานเลขที่ กช.๒/๒๕๕๗ แผ่นที่ ๓,๔,๕,๖,๗,๘ และได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าซีก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๔,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวิจิต ธานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าซีก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๙

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๔,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าซีก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้นโครงการจากบ้านนายสุขชัย สัตนาโค ถึงบ้านนายประจวบ เอกวงษา ก่อสร้างตามแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และ ปร.๔, ปร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน และตามแบบมาตรฐานเลขที่ กข.๒/๒๕๕๗ แผ่นที่ ๓,๔,๕,๖,๗,๘ และตามหนังสือสั่งการ ส่วนที่ ๓๓ (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๒.๒ การจัดจ้างงานก่อสร้าง ๒.๒.๑ หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดต้อง กำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาจ้าง และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ได้พิจารณาและกำหนด ราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๙๔,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๖.๒ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง ปร.๔
- ๖.๓ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ก)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมควร เอื้อกิจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการฯ
๗.๒ นางสาวเกศแก้ว ราชสมบัติ	นักจัดการงานทั่วไป	เป็นกรรมการ
๗.๓ นางสาวสริน พรพนม	เจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวเกศแก้ว ราชสมบัติ)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

สริน พรพนม กรรมการ

(นางสาวสริน พรพนม)

เจ้าพนักงานธุรการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ที่ รอ ๘๓๙๐๑/๔๑๐

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าซีก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๙

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ลว. ๕ ส.ค. ๖๔ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๙ ตั้งงบประมาณ ๑๙๓,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๒๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมแบบท่อผ่าซีก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้นโครงการจากบ้านนายศุภชัย สัตนาโค ถึงบ้านนายประจวบ เอกวงษา ก่อสร้างตามแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และ ปร.๔, ปร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานและตามแบบมาตรฐานเลขที่ กข.๒/๒๕๕๗ แผ่นที่ ๓,๔,๕,๖,๗,๘ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ราคากลางและประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าซีก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้มีมติเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เห็นชอบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าซีก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๑๙๔,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวเกศแก้ว ราชสมบัติ)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวสริน พรพนม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของรองปลัด อบต.

- นายนวพร อุษวดี

(ลงชื่อ)

(นางธัญมนิ ถิ่นน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัด อบต.

- นางนวลหงษ์ อุษวดี

(ลงชื่อ)

(นางนวลหงษ์ อุษวดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

- () อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง
- () อนุมัติปรับลดราคากลางในการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฯ จำนวน.....บาท
- () อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง และให้โอนงบประมาณเพิ่มโดยผ่านความเห็นชอบจาก สภา อบต.พระเจ้า
- () ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวิจิต ธานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

วันที่ 13 ส.ค. 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าซีก หมู่ที่ ๙ บ้านพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด

กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๙ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร

เริ่มจากบ้านนายศุภชัย สัตนาโค ถึง บ้านนายประจวบ เอกวงษา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๑	งานดินขุด-ขนทิ้ง	ลบ.ม.	๖๕.๐๐	๙๙.๐๐	๖,๔๓๕.๐๐	๑.๓๖๐๗	๑๓๔.๗๑	๘,๗๕๖.๑๐
๒	งานดินถมอัดแน่น	ลบ.ม.	๔.๐๐	๙๙๖.๐๐	๓๙๘๔.๐๐	๑.๓๖๐๗	๑๓๔.๗๑	๕,๓๘๘.๗๑
๓	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	๕.๐๐	๓๗๙.๓๗	๑,๘๙๖.๘๕	๑.๓๖๐๗	๕๑๖.๒๑	๒,๔๑๓.๐๖
๔	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	๕.๐๐	๒๐๖๖.๗๕	๑๐,๓๓๓.๓๗	๑.๓๖๐๗	๒,๘๖๒.๒๓	๑๓,๑๖๕.๖๐
๕	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	๖.๐๐	๒,๑๐๘.๓๔	๑๒,๖๕๐.๐๔	๑.๓๖๐๗	๒,๘๖๒.๘๒	๑๕,๕๑๒.๘๖
๖	งานไม้แบบทั่วไป	ลบ.พ.	๗.๐๐	๕๓๓.๐๐	๓,๗๓๑.๐๐	๑.๓๖๐๗	๗๒๕.๒๕	๔,๔๕๖.๒๕
๗	ตะปู	กก.	๔.๖๕	๔๔.๘๖	๒๐๙.๕๔	๑.๓๖๐๗	๖๑.๐๔	๒๗๐.๕๘
๘	เหล็กเส้นกลม RB ๖ มม.	ตัน	๐.๑๔๖	๓๑,๐๓๗.๘๕	๖,๐๘๓.๕๒	๑.๓๖๐๗	๘,๒๗๓.๒๐	๑๔,๓๕๖.๗๒
๙	งานฝาปิด คสล. ขนาด ๐.๕๐x๐.๖๐x๐.๑๒ เมตร	แผ่น	๑๑๐.๐๐	๒๗๖.๐๐	๓๐,๓๖๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๗๕.๕๕	๓๓,๗๓๕.๕๕
๑๐	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๖.๐๐	๘๖.๙๒	๕๒๑.๕๒	๑.๓๖๐๗	๑๑๘.๒๗	๖๓๙.๗๙
๑๑	งานบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐x๐.๕๐ เมตร	บ่อ	๒.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๒,๗๒๑.๔๐	๖,๗๒๑.๔๐
๑๒	งานท่อน้ำคอนกรีตหน้าบ้าน	ตร.ม.	๑๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๙๕.๒๕	๗๙๕.๒๕
๑๓	งานท่อคอนกรีตถนนคืน	ลบ.ม.	๑.๐๐	๒,๑๐๘.๓๔	๒,๑๐๘.๓๔	๑.๓๖๐๗	๒,๘๖๒.๘๒	๕,๐๗๑.๑๖
๑๔	ท่อผ่าซีก ϕ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร	ท่อน	๑๘๙.๐๐	๒๓๐.๑๐	๔๓,๔๘๘.๙๐	๑.๓๖๐๗	๕,๙๑๓.๑๐	๔๙,๔๐๒.๐๐
๑๕	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ϕ ๐.๔๐ เมตร	ท่อน	๔๐.๐๐	๔๖๑.๑๔	๑๘,๔๔๕.๖๐	๑.๓๖๐๗	๖๒๗.๔๗	๑๙,๐๗๓.๐๗
๑๖	งานป้ายโครงการ	ชุด	๑	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๑๗	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	๑	-	-	-	-	๐

TOTAL ๑๙๔,๘๐๗.๕๔
 ปรับราคากลางเป็นเงิน = ๑๙๔,๐๐๐.๐๐

๑. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = ๑๙๔,๐๐๐.๐๐
๒. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
๓. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -
๔. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = ๑.๓๖๐๗
๕. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายสมควร เอื้อกิจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวเกศแก้ว ราชสมบัติ)
 นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวสริน พรพนม)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
 งบประมาณปีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปร.๕ (ก)
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน งานทาง
 โครงการ : ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าซีก หมู่ที่ ๙ บ้านพระเจ้า กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๙ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร
 เส้นทางสาย เริ่มจากบ้านนายศุภชัย สัตนาโค ถึง บ้านนายประจวบ เอกวงษา ยาว ๑๘๙ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๙ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 เจ้าของงาน อบต.พระเจ้า ออกแบบและรายการ
 แบบเลขที่ กช.๒/๒๕๕๗ จำนวน ๖ แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	รวมค่างานทั้งหมด	๑๔๓,๘๒๙.๘๖			Factor F
๒	ประเภทงานทาง	๑๔๑,๓๓๐	๑.๓๖๐๗	๑๙๒,๓๐๗.๕๔	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%
๓	งานป้ายโครงการ	๒,๕๐๐	๑.๐๐๐๐	๒,๕๐๐	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๔	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		๑๙๔,๘๐๗.๕๔ ๑๙๔,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

ราคาเฉลี่ย = ๑,๐๒๖.๕๖ บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเกศแก้ว ราชสมบัติ)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสริน พรพนม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าซีก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าซีก หมู่ที่ ๙ บ้านพระเจ้า กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๙ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร

เส้นทางสาย เริ่มจากบ้านนายศุภชัย สัตนาโคได้ ถึง บ้านนายประจวบ เอกวงษา

ระยะทาง ๑๘๙.๐๐ เมตร ระหว่าง ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๑๘๙.๐๐

ประเภทของระบบน้ำ แบบท่อผ่าซีก

ประเภทของไหลทาง ไม่มีคูกรีไหลทาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อำเภอ เชียงขวัญ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่ กข.๒/๒๕๕๗


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้าง (บาท)			รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
๑	งานก่อสร้างระบบน้ำ คสล.							
๑.๑	งานดินขุด-ขนทิ้ง	๖๕.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๖,๔๓๕.๐๐	
๑.๒	งานดินถมอัดแน่น	๔.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๓๙๖.๐๐	
๑.๓	งานทรายทยาบ	๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๓๗	๑,๔๐๑.๘๕	๙๙.๐๐	๑,๘๘๑.๒๒	
๑.๔	งานคอนกรีตหยาบ	๕.๐๐	ลบ.ม.	๑,๓๖๐.๗๕	๘,๘๐๓.๗๕	๓๐๖.๐๐	๑๐,๓๖๐.๕๐	
๑.๕	งานคอนกรีต	๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๐๒.๓๔	๑๐,๘๑๔.๐๔	๓๐๖.๐๐	๑๒,๖๕๐.๐๔	
๑.๖	งานไม้แบบทั่วไป	๗.๐๐	ลบ.พ.	๔๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๓,๑๓๓.๐๐	
๑.๗	ตะปู	๔.๐๐	กก.	๔๔.๘๖	๑๗๙.๔๔	-	๑๗๙.๔๔	
๑.๘	เหล็กเส้นกลม RB ๖ มม.	๐.๑๙๖	ตัน	๒๖,๙๓๗.๘๕	๕,๒๗๙.๘๒	๔,๑๐๐.๐๐	๖,๐๘๓.๖๒	
๑.๙	งานฝาปิด คสล. ขนาด ๐.๕๐x๐.๖๐x๐.๑๒ เมตร	๑๑๐.๐๐	แผ่น	๒๔๕.๐๐	๒๖,๙๕๐.๐๐	๓๑.๐๐	๓๐,๓๖๐.๐๐	
๑.๑๐	ลาวตูกเหล็ก	๖.๐๐	กก.	๘๖.๙๒	๕๒๑.๕๒	-	๕๒๑.๕๒	
๑.๑๑	งานบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐x๐.๕๐ เมตร	๒.๐๐	บ่อ	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
๑.๑๒	งานบ่อคอนกรีตหน้าบ้าน	๑๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	
๑.๑๓	งานเทพคอนกรีตถนนคืน	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๐๒.๓๔	๑,๘๐๒.๓๔	๓๐๖.๐๐	๒,๑๐๘.๓๔	
๑.๑๔	ท่อผ่าซีก φ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร	๑๘๙.๐๐	ฟุตอน	๑๗๗.๐๐	๓๓,๔๕๓.๐๐	๕๓.๑๐	๓๓,๕๐๖.๑๐	มอก. ขึ้น ๓
๑.๑๕	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. φ ๐.๔๐ เมตร	๔๐.๐๐	ฟุตอน	๓๕๕.๑๔	๑๔,๒๐๕.๖๐	๑๐๖.๐๐	๑๔,๓๑๑.๖๐	รวมค่าขนส่งแล้ว

๒	ป้ายโครงการ									
๒.๑	งานป้ายโครงการ	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐						
๒.๒	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐						
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน									๑๔๓,๘๒๙.๘๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

 (นายสมศร เอื้อกิจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

 (นางสาวกศแก้ว ราชสมบัติ)
 นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 ทรัพย์ พรพเน
 (นางสาวสริน พรพเน)
 เจ้าพนักงานธุรการ