



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๘ เมตร ยาว ๒๒๖.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจากบ้านนาย ชาญ จันทะสม ถึงบ้านนางปัญญา แก้วกาหลง ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ และ พร.๔, พร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๕,๙๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)


(นายวิจิต ธานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๕,๙๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๘ เมตร ยาว ๒๒๖.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจากบ้านนายหาญ จันทะสม ถึงบ้านนางปัญญา แก้วกาหลง ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับบดกรีตปกรองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทล-๒-๒๐๖ และ พร.๔, พร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๕๕,๙๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๖.๒ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง พร.๔
- ๖.๓ สรุปลงการประมาณราคาค่าก่อสร้าง พร.๕ (ก)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| ๗.๑ นายสมควร เอื้อกิจ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นายประยงค์ อนารัตน์ | นายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |
| ๗.๓ นางสาวสริน พรพนม | เจ้าพนักงานธุรการ | เป็นกรรมการ |


(ลงชื่อ)



(นายสมควร เอื้อกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายประยงค์ อนารัตน์)
นายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

ภรึน พรพนม
(นางสาวสริน พรพนม)
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ที่ รอ ๘๓๙๐๓/๒๓

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ลว. ๒๐ ม.ค. ๖๕ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตั้งงบประมาณ ๑๕๕,๙๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๘ เมตร ยาว ๒๒๖.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มจากบ้านนายหาญ จันทะสม ถึงบ้านนางปัญญา แก้วกาหลง ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทล-๒-๒๐๖ และ ปร.๔, ปร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ราคากลางและประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้มีมติเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เห็นชอบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๑๕๕,๙๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

กฤษิณ พรพณ

กรรมการ


(นางสาวสริน พรพณ)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของรองปลัด อบต.

- นางฉัตรพรภา อมริ

(ลงชื่อ)



(นางฉัตรพรภา อมริ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัด อบต.

- นางนวลหงษ์ อูทธิสินธ์

(ลงชื่อ)



(นางนวลหงษ์ อูทธิสินธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง
- อนุมัติปรับลดราคากลางในการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฯ จำนวน.....บาท
- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง และให้โอนงบประมาณเพิ่มโดยผ่านความเห็นชอบจาก สภา อบต.พระเจ้า
- ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายวิจิต ธานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

วันที่ 24 ม.ค. 2555

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

แบบ พร.๕ (ก)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน : งานทาง
 ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐
 ปริมาณงาน : ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๘ เมตร ยาว ๒๒๖.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระเจ้า อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
 เส้นทางสาย : เริ่มจากบ้านนายหาญ จันทะสม ถึงบ้านนางปัญญา แก้วกาหลง
 เจ้าของงาน : อบต.พระเจ้า ออกแบบและรายการ
 ประเภทของไหล่ทาง : ไม่มีลูกรังไหล่ทาง
 แบบเลขที่ : แบบถนน ทล.-๒-๒๐๖ จำนวน ๑ แผ่น กว้างเฉลี่ย ๑.๐๘ เมตร
 ประมาณการตามแบบ พร.๔ : จำนวน ๒ แผ่น ยาว ๒๒๖.๗๐ เมตร
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ หนา ๐.๑๕ เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	รวมค่างานทั้งหมด	๑๑๖,๘๘๗.๐๖			Factor F
๒	ประเภทงานทาง	๑๑๔,๓๘๗.๐๖	๑.๓๖๐๗	๑๕๕,๖๔๖.๔๗	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%
๓	งานป้ายโครงการ	๒,๕๐๐.๐๐	-	๒,๕๐๐.๐๐	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๔	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	(กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด) (ตัวอักษร)	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๑๕๕,๖๔๖.๔๗	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		๑๕๕,๙๐๐.๐๐	บาท
		(หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

คิดราคาเฉลี่ย = ๖๓๘.๙๓ บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสริน พรพนม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
งประมมาณประจำปี ๒๕๖๕

ประเภท : งานทาง
โครงการ : โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐
ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๘ เมตร ยาว ๒๒๖.๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระเจ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด
เส้นทางสาย : เริ่มจากบ้านนายหาญ จันทะสม ถึงบ้านนางปัญญา แก้วกาหลง
ระยะทาง : ๒๒๖.๗๐ เมตร ระหว่าง ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๒๒๖.๗๐
ประเภทของผิวจราจร : คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๐๘ เมตร
ประเภทของไหล่ทาง : ไม่มีลูกรังไหล่ทาง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยาว ๒๒๖.๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
แบบเลขที่ แบบถนน ทธ.-๒-๒๐๖

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำวัสดุ	ค่างานต้นทุน (บาท)			รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน		
๑	ถนนทาง พื้นที่ปกติ								
๑.๑	งานดินคันทาง	๓๗.๐๐	ลบ.ม.		๒๑.๗๗		๘๐๕.๔๙		
๑.๒	งานขุด-ขน								
๒	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร								
๒.๑	งานทรายรองพื้นทาง	๑๒.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๓๗	๙๙.๐๐		๔,๕๕๒.๔๔		
๒.๒	ยางแอสฟัลท์ผสมทรายหยาบรองรอง	๒๕.๐๐	เมตร	๑๒.๑๖	๒.๓๙		๓๖๓.๗๕		
๒.๓	ค่าแบบข้าง คิดเฉลี่ยใช้งาน ๘๐ %	๑๒.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐		๖,๓๙๖.๐๐		
๒.๔	งานผิวจราจร	๓๗.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๘๘.๓๒	๓๐๖.๐๐		๘๔,๘๘๙.๘๔		
๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
๓.๑	เหล็ก WIRE MESH ขนาด ๔ x ๖ มม. @ ๐.๓๐ ม.	๒๔๔.๐๐	ตร.ม.	๓๙.๐๐	๕.๐๐		๑๐,๗๓๖.๐๐		
๓.๒	เหล็กเสริมรอยต่อตามขวาง RB ๑๙ มม.	๐.๐๙๐	ตัน	๒๕,๙๘๑.๓๑	๒,๙๐๐.๐๐		๒,๕๙๙.๓๒		
๓.๓	เหล็กเสริมรอยต่อตามยาว RB ๑๙ มม.	๐.๐๔๕	ตัน	๒๕,๙๘๑.๓๑	๒,๙๐๐.๐๐		๑,๒๙๙.๖๖		

๓.๔	แผนพัฒนาสถิติบัญชี กว่าง ๑.๒๐ ม.	๒๗.๐๐	หลา	๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	-	-	๑๓๕.๐๐
๓.๕	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	๒๔๔.๐๐	ตร.ม.	๘.๒๑	๒,๐๐๓.๒๔	๑.๐๖	๒๕๘.๖๔	๒,๒๖๑.๘๘
๓.๖	ลวดผูกเหล็ก	๔.๐๐	กก.	๘๖.๙๒	๓๔๗.๖๘	-	-	๓๔๗.๖๘
๔	งานป้ายโครงการ	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐.๐๐
๔.๑	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ชุด	-	-	-	-	-
๔.๒	ป้ายประชาสัมพันธ์	๑.๐๐	ชุด	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							๑๑๖,๘๘๗.๐๖

คณะกรรมการกำกับตรวจกลาง



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศร เอื้อกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยงค์ อนุรัตน์)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสริน พรพนม)
เจ้าพนักงานธุรการ