



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  
เรื่อง การเปิดเผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลาง

\*\*\*\*\*

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๒๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากตอนปู้ตาไปตามถนนลูกรังสาธารณะด้านทิศตะวันออก ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๖ และ ปร.๔, ปร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี้ หมู่ที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๙,๔๐๐.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายวิชิต ธานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชี หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๙,๕๐๐.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชี หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ จากดอนปู่ตาไปตามถนนลูกรังสาธารณะด้านทิศตะวันออก ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๖ และ ปร.๔, ปร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๔๙,๕๐๐.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - ๖.๒ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง ปร.๔
  - ๖.๓ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ก)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายสมควร เอื้อกิจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายประยงค์ อนารัตน์	นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ
๗.๓ นางสาวสริน พรพนม	เจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวสริน พรพนม)

เจ้าพนักงานธุรการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕ (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน : งานทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชี หมู่ที่ ๖

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านดอนชี หมู่ที่ ๖ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

เส้นทางสาย : จุดเริ่มต้นโครงการจากคอนบู่ตา ไปตามถนนลูกรังสาธารณะด้านทิศตะวันออก

เจ้าของงาน : อบต.พระเจ้า ออกแบบและรายการ

ประเภทของไหล่ทาง: ไม่มีลูกรังไหล่ทาง

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร

แบบเลขที่ : แบบถนน ทล-๒-๒๐๖

จำนวน ๑

แผ่น กว้าง

๒.๕๐

เมตร

ประมาณการตามแบบ พร.๕ :

จำนวน ๒

แผ่น ยาว

๑๖๐.๐๐

เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

หนา

๐.๑๕

เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	๑๘๘,๘๖๔.๓๒			Factor F
๒	ประเภทงานทาง	๑๘๒,๓๖๔.๓๒	๑.๓๖๐๗	๒๔๘,๑๔๓.๑๓	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%
๓	งานป้ายโครงการ	๒,๕๐๐.๐๐	-	๒,๕๐๐.๐๐	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๔	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	(กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด)	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๒๕๐,๖๔๓.๑๓	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		๒๕๙,๕๐๐.๐๐	บาท
	(ตัวอักษร)	(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

คิดค่าเฉลี่ย = ๖๒๓.๕๐ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสริน พรพนม)

เจ้าพนักงานธุรการ





๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต											
๔.๑	เหล็ก WIRE MESH ขนาด ๔ x ๖ มม. @ ๐.๓๐ ม.	๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๔.๒	เหล็กเสริมรอยต่อตามยาว DB ๑๒ มม.	๐.๐๐๐	ตัน	-	-	-	-	-	-	-	-	
๔.๓	เหล็กเสริมรอยต่อตามขวาง RB ๑๙ มม.	๐.๑๔๘	ตัน	๒๕,๙๘๑.๓๑	๓,๘๔๕.๒๓	๒,๙๐๐.๐๐	๔๒๙.๒๐	๔,๒๗๔.๕๓	๔,๒๗๔.๕๓	๔,๒๗๔.๕๓	๔,๒๗๔.๕๓	
๔.๔	เหล็กเสริมรอยต่อทุบการก่อสร้าง RB ๑๙ มม.	๐.๐๓๐	ตัน	๒๕,๙๘๑.๓๑	๓,๗๙๕.๕๔	๒,๙๐๐.๐๐	๘๗.๐๐	๔,๖๖๖.๕๔	๔,๖๖๖.๕๔	๔,๖๖๖.๕๔	๔,๖๖๖.๕๔	
๔.๕	งานลาดผูกเหล็ก	๕.๓๔	กก.	๘๖.๙๒	๔๖๔.๑๕	-	-	๔๖๔.๑๕	๔๖๔.๑๕	๔๖๔.๑๕	๔๖๔.๑๕	
๔.๖	แผ่นพลาสติกปูกันซึม กว้าง ๑.๒๐ ม.	๔๓.๗๔	หลา	๕.๐๐	๒๑๘.๗๐	-	-	๒๑๘.๗๐	๒๑๘.๗๐	๒๑๘.๗๐	๒๑๘.๗๐	
๔.๗	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	๘.๒๑	๓,๒๘๔.๐๐	-	-	๓,๒๘๔.๐๐	๓,๒๘๔.๐๐	๓,๒๘๔.๐๐	๓,๒๘๔.๐๐	
๕	ป้ายโครงการ											
๕.๑	งานป้ายโครงการ	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
๕.๒	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน											๑,๘๘๔,๘๖๕.๓๒

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศร เอื้อกิจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยงค์ อนุรัตน์)  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) **ทศิน ศรีพงษ์** กรรมการ

(นางสาวสริน พรพนม)  
เจ้าพนักงานธุรการ