


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ้าซีก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒,๔๐๐.- บาท (-กำหนดเงินสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)		
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ้าซีก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายอู่ แซ่ไหล ถึงสวนนายเลิศ แก้วกาหลง ก่อสร้างตามแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และ ปร.๔, ปร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน และแบบมาตรฐาน เลขที่ กช.๒/๒๕๕๗ แผ่นที่ ๓,๔,๕,๖,๗,๘ ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๐๒,๘๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-)		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
๖.๒ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง ปร.๔		
๖.๓ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ก)		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายสมควร เอื้อกิจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายประยงค์ อนารัตน์	นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ
๗.๓ นางสาวสริน พรพนม	เจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการ


(ลงชื่อ)



(นายสมควร เอื้อกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายประยงค์ อนารัตน์)
นายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

ทสริน พรพนม
(นางสาวสริน พรพนม)
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ที่ รอ ๘๓๙๐๓/๑๔๘

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐

เรียน นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ลว. ๒ พ.ค. ๖๕ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๙๒,๔๐๐.- บาท (-เก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าซีก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายอู๋ แซ่ไหล ถึงสวนนายเลิศ แก้วกาหลง ก่อสร้างตามแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และ ปร.๔, ปร.๕ กำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน และแบบมาตรฐาน เลขที่ กช.๒/๒๕๕๗ แผ่นที่ ๓,๔,๕,๖,๗,๘ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ราคากลางและประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้มีมติเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เห็นชอบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๑๐๒,๘๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)

(นายสมควร เอื้อกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายประยงค์ อนารัตน์)
นายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสริน พรพนม)
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

ความเห็นของรองปลัด นางชัญมนิ ถิ่นน้อย

(ลงชื่อ)

(นางชัญมนิ ถิ่นน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัด อบต. นางนวลหงษ์ อุทธิสินธ์

(ลงชื่อ)

(นางนวลหงษ์ อุทธิสินธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง
- อนุมัติปรับลดราคากลางในการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฯ จำนวน.....บาท
- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง และให้โอนงบประมาณเพิ่มโดยผ่านความเห็นชอบจาก สภา อบต.พระเจ้า
- ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวิจิต ธานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

วันที่..... - ๓ พ.ค. ๒๕๕๕

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕ (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน : งานทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

เส้นทางสาย : จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายอู่ แซ่ไหล ถึงสวนนายเลิศ แก้วกาหลง

เจ้าของงาน : อบต.พระเจ้า ออกแบบและรายการ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร

ประเภททรงระบายน้ำ แบบท่อผ่าซีก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร

แบบเลขที่ : กข.๒/๒๕๕๗ จำนวน ๔ แผ่น

ประมาณการตามแบบ พร.๕ : จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	๗๖,๒๘๒.๓๐			Factor F
๒	ค่างานต้นทุนไม่รวมป้ายโครงการ	๗๓,๗๘๒.๓๐	๑.๓๖๐๗	๑๐๐,๓๙๕.๕๘	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%
๓	งานป้ายโครงการ	๒,๕๐๐.๐๐	-	๒,๕๐๐.๐๐	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๔	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	(กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด)	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๑๐๒,๘๙๕.๕๘	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		๑๐๒,๘๐๐.๐๐	บาท
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสริน พรพนม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

ประเภท : งานทาง
โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
เส้นทางสาย : จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายอู่ แซ่ไหล ถึงสวนนายเลิศ แก้วกา
ระยะทาง : ๙๗.๐๐ เมตร ระหว่าง ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๙๗.๐๐ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประเภททรงระบายน้ำ: แบบท่อผ่าซีก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร
แบบเลขที่ กท๒/๒๕๕๗ จำนวน ๔ แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ	คำนวณต้นทุน (บาท)			รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน		
๑	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.แบบท่อผ่าซีก								
๑.๑	งานดินขุด-ขนทิ้ง	๓๕.๐๐	ลบ.ม.	-	๙๙.๐๐	-	๓,๔๖๕.๐๐		
๑.๒	งานทรายหยาบ	๓.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๓๗	๘๔๑.๑๑	๒๙๗.๐๐	๑,๑๓๘.๑๑		
๑.๓	งานคอนกรีตหยาบ	๓.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๙๐.๖๖	๕,๖๗๑.๙๘	๓๐๖.๐๐	๖,๕๕๙.๙๘		
๑.๔	งานคอนกรีตปาร์กระบายน้ำ	๓.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๖๕.๔๓	๕,๘๖๖.๒๙	๓๐๖.๐๐	๖,๘๓๗.๕๒		
๑.๕	งานไม้แบบทั่วไป	๘.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	-	๓,๖๐๐.๐๐		
๑.๖	ตะปู	๓.๐๐	กก.	๔๔.๘๖	๑๓๔.๕๘	-	๑๓๔.๕๘		
๑.๗	เหล็กเส้นกลม RB ๖ มม.	๐.๐๙๐	ตัน	๒๙,๔๔๒.๔๑	๒,๖๔๙.๘๒	๔,๑๐๐.๐๐	๓๖,๑๙๒.๖๒		

๑.๘	งานผูกปิด คสล. ขนาด ๐.๕๐x๐.๖๐x๐.๑๒ เมตร	๓๘.๐๐	แผ่น	๒๖๗.๑๔	๑๐,๑๕๑.๓๒	-	๑๐,๑๕๑.๓๒
๑.๙	ลวดผูกเหล็ก	๓.๐๐	กก.	๘๖.๙๒	๒๖๐.๗๖	-	๒๖๐.๗๖
๑.๑๐	งานบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐x๐.๕๐ เมตร	๒.๐๐	บ่อ	๑,๓๒๒.๙๒	๒,๖๔๕.๘๔	-	๒,๖๔๕.๘๔
๑.๑๑	ท่อผ้าซีก ϕ ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร	๗๖.๐๐	ท่อน	๒๕๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒๔,๙๒๕.๐๐
๑.๑๒	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ϕ ๐.๔๐ เมตร	๒๐.๐๐	ท่อน	๔๘๘.๖๐	๘,๙๗๒.๐๐	๑๓๔.๕๘	๑๑,๖๘๖.๖๐
๒	ป้ายโครงการ						
๒.๑	งานป้ายโครงการ	๑.๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	๒,๕๐๐.๐๐
๒.๒	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ชุด	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน						๗๖,๒๘๒.๓๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสริน พรพนม)

เจ้าพนักงานธุรการ