



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

\*\*\*\*\*

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๑๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๓๕๐ ฝาปิด เทเอ็นท์บหลังรางระบายน้ำเพื่อปรับระดับ เริ่มต้นโครงการจากบ้านนายทศกัณฑ์ เสมอเหมือน ถึงบ้านนายประยูร ไช้กลิ่น ก่อสร้างตามแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และ ปร.๔, ปร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน และแบบมาตรฐาน เลขที่ กข.๒/๒๕๕๗ แผ่นที่ ๓,๔,๕,๖,๗,๘ ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๗,๘๑๘.๒๙.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์-)

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)


(นายวิจิต ธานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖,๔๐๐.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๓๕๐ ฝาปิด เทเอ็นท์บหลังรางระบายน้ำเพื่อปรับระดับ เริ่มต้นโครงการจากบ้านนายทศกัณฑ์ เสมอเหมือน ถึงบ้านนายประยูร โอ็คลิน ก่อสร้างตามแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และ ปร.๔, ปร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน และแบบมาตรฐาน เลขที่ กข.๒/๒๕๕๗ แผ่นที่ ๓,๔,๕,๖,๗,๘ ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๑๗,๘๑๘.๒๙ .- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๖.๒ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง ปร.๔
- ๖.๓ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ก)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                         |                    |                   |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| ๗.๑ นายสมควร เอื้อกิจ   | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายประยงค์ อนารัตน์ | นายช่างโยธา        | เป็นกรรมการ       |
| ๗.๓ นางสาวสริน พรพนม    | เจ้าพนักงานธุรการ  | เป็นกรรมการ       |

(ลงชื่อ)



(นายสมควร เอื้อกิจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายประยงค์ อนารัตน์)  
นายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวสริน พรพนม)  
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  
ที่ รอ.๘๓๙๐๓/๒๘๕..... วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  
เรื่อง ..การกำหนดราคากลางสำหรับจ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน  
.....บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๗.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๖๕ จำนวน ๑ ชุด

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดยกที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒๕๖,๔๐๐.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) นั้น

### ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๑๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๓๕๐ ฝาปิด เทเอ็นทับหลังรางระบายน้ำเพื่อปรับระดับ เริ่มต้นโครงการจากบ้านนายทศกัณฑ์ เสมอเหมือน ถึงบ้านนายประยูร โอ้กลิ่น ก่อสร้างตามแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และ ปร.๔, ปร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน และแบบมาตรฐาน เลขที่ กข.๒/๒๕๕๗ แผ่นที่ ๓,๔,๕,๖,๗,๘ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ราคากลางและประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๗ ได้มีมติเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เห็นชอบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๒๑๗,๘๑๘.๒๙.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวสริน พรพนม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของรองปลัด ..... น.น. อรรถนงศิริ

(ลงชื่อ)

(นางธัญมน ถิ่นน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัด อบต. .... น.น. นวลหงษ์

(ลงชื่อ)

(นางนวลหงษ์ อุทธิสินธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

- ) อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง
- ) อนุมัติปรับลดราคากลางในการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฯ จำนวน..... บาท
- ) อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง และให้โอนงบประมาณเพิ่มโดยผ่านความเห็นชอบจาก สภา อบต.พระเจ้า
- ) ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวิชิต ชานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

วันที่ 30 มิ.ย. 2555

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ประเภทงาน : งานทาง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๗

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

เส้นทางสาย : เริ่มต้นโครงการจากบ้านนายทศกัณฐ์ เสมอเหมือน ถึงบ้านนายประยูร โอ้อคลิน

เจ้าของงาน : อบต.พระเจ้า ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ : กข.๒/๒๕๕๗ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ : จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

แบบ ปร.๕ (ก)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงรางระบายน้ำ	๑๖๐,๗๔๐.๘๓			Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - พื้นที่ปกติ
๒	ป้ายโครงการ	๒,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
๓	ค่างานต้นทุน x FF	๑๕๘,๒๔๐.๘๓	๑.๓๖๐๗	๒๑๕,๓๑๘.๒๙	
สรุป	(กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด)	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๒๑๗,๘๑๘.๒๙	บาท
	(ตัวอักษร)	คิดเป็นเงินประมาณ		๒๑๗,๘๑๘.๒๙	บาท
				(สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสริน พรพนม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  
งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

ประเภท : งานทาง  
โครงการ : โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลูมทุก หมู่ที่ ๗  
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองลูมทุก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๓๕๐ ฝापิต เพื่อบันทึกหลังรางระบายน้ำเพื่อปรับระดับ  
เส้นทางสาย : เริ่มต้นโครงการจากบ้านนายทัศนีย์ เสมอเหมือน ถึงบ้านนายประยูร โอศิติน  
ประเภทของระบายน้ำ: ฝापิตรางระบายน้ำ  
แบบเลขที่ กช.๒/๒๕๕๗ จำนวน ๖ แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)				รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับปรุงรางระบายน้ำ								
๑.๑	งานดินชุด-ชนทั้ง	๑๙.๐๐	ลบ.ม.	-	๙๙.๐๐	๑,๘๘๑.๐๐	-	๑,๘๘๑.๐๐	
๑.๒	งานชุดรีดดิน-ชนทั้ง ที่ถมรางระบายน้ำ	๑๔๓.๐๐	เมตร	-	๔๕.๐๐	๖,๔๓๕.๐๐	-	๖,๔๓๕.๐๐	
๑.๓	งานทำความสะอาดลาดภายในรางระบายน้ำ	๑๔๓.๐๐	เมตร	-	๑๕.๐๐	๒,๑๔๕.๐๐	-	๒,๑๔๕.๐๐	
๑.๔	งานทรายรองพื้น	๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๙๙.๐๐	๑๙๘.๐๐	๙๔๕.๖๖	๙๔๕.๖๖	
๑.๕	งานคอนกรีตหยาบ	๒.๐๐	ลบ.ม.	๓,๗๐๘.๔๒	๓๐๖.๐๐	๖๑๒.๐๐	๔,๓๒๖.๔๒	๔,๓๒๖.๔๒	
๑.๖	งานคอนกรีตบ่ารางระบายน้ำและปรับระดับ	๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๓๙.๒๖	๓๐๖.๐๐	๑,๘๘๖.๐๐	๑๓,๔๗๑.๕๖	๑๓,๔๗๑.๕๖	
๑.๗	งานไม้แบบทั่วไป	๒๒.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	-	-	๘,๘๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	
๑.๘	ตะปู	๗.๐๐	กก.	๔๔.๘๖	-	-	๓๑๔.๐๒	๓๑๔.๐๒	
๑.๙	เหล็กเส้นกลม RB ๖ มม.	๐.๒๓๐	ตัน	๓๐,๒๗๐.๕๖	๔,๑๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๖,๙๖๒.๒๓	๗,๙๐๕.๒๓	
	<b>ยอดรวม</b>				๔,๑๐๐.๐๐	๙๔๓.๐๐	๔๖,๒๑๗.๘๙	๔๖,๒๑๗.๘๙	

1.๙๑	รวมยอดยกมา											
1.๙๒	งานฝาปิด คสล. ขนาด ๐.๕๐x๐.๖๐x๐.๑๒ เมตร	๓๕๐.๐๐	แผ่น	๒๗๐.๙๗	๙๔,๘๓๙.๕๐	-	-	-	๔๖,๒๑๗.๘๙			
1.๙๓	ลวดผูกเหล็ก	๗.๐๐	กก.	๘๖.๙๒	๖๐๘.๔๔	-	-	-	๙๔,๘๓๙.๕๐			
๒	ท่อผ่าซีก φ ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร	๕๑.๐๐	ท่อน	๒๕๐.๐๐	๑๒,๗๕๐.๐๐	๗๕.๐๐	๓,๘๒๕.๐๐		๑๖,๕๗๕.๐๐			
๒.๑	ป้ายโครงการ	๑	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-		๒,๕๐๐.๐๐			
๒.๒	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑	ชุด	-	-	-	-		-			
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน								๑๖๐,๗๔๐.๘๓			

คณะกรรมการกำกับราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศร เอือกิจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)  
นายช่างโยธา



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสรสิริ พรพนม)  
เจ้าพนักงานธุรการ

