



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๒๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ จากบ้านนางสาคร ทองแจ่ม ถึงบ้านนายอาคม ชูราณี ก่อสร้างตามแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และ ปร.๔, ปร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน และแบบมาตรฐาน เลขที่ กช.๒/๒๕๕๗ แผ่นที่ ๓,๔,๕,๖,๗,๘ และกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๑,๗๔๔.๑๘.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์-)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายวิชัย ธานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๖,๔๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางสาคร ทองแจ่ม ถึงบ้านนายอาคม ชูราณี ก่อสร้างตามแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และ ปร.๔, ปร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน และแบบมาตรฐาน เลขที่ กข.๒/๒๕๕๗ แผ่นที่ ๓,๔,๕,๖,๗,๘ ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๒๑,๗๔๔.๑๘.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทสิบแปดสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง ปร.๔
 - ๖.๓ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ก)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมควร เอื้อกิจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายประยงค์ อนารัตน์	นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ
๗.๓ นางสาวสริน พรพนม	เจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวสริน พรพนม)

เจ้าพนักงานธุรการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ที่ รอ ๘๓๔๐๓/๓๖๓

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ ๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ลว. ๑๖ ส.ค. ๖๕ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๓๖,๔๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๒๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนางสาคร ทองแจ่ม ถึงบ้านนายอาคม ชูราณี ก่อสร้างตามแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และ ปร.๔, ปร.๕ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการก่อสร้าง และแบบมาตรฐาน เลขที่ กช.๒/๒๕๕๗ แผ่นที่ ๓,๔,๕,๖,๗,๘ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ราคากลางและประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ ๑ ได้มีมติเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เห็นชอบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๑๒๑,๗๔๔.๑๘.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทสิบแปดสตางค์-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวสริน พรพนม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของรองปลัด

นันทวรรณณี

(ลงชื่อ)

(นางธัญมน ถิ่นน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัด อบต.

นันทวรรณณี

(ลงชื่อ)

(นางนวลหงษ์ อุทธิสินธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง
- อนุมัติปรับลดราคากลางในการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฯ จำนวน.....บาท
- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง และให้โอนงบประมาณเพิ่มโดยผ่านความเห็นชอบจาก สภา อบต.พระเจ้า
- ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวิชิต ธาณีวรรณ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

วันที่ 17 ส.ค. 2565

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

แบบ ปร.๕ (ก)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน : งานทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ ๑ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

เส้นทางสาย : จากบ้านนางสาคร ทองแจ่ม ถึงบ้านนายอาคม ชูราชี

เจ้าของงาน : อบต.พระเจ้า ออกแบบและรายการ

ประเภทรางระบายน้ำ แบบท่อผ่าซีก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร

แบบเลขที่ : กข.๒/๒๕๕๗ จำนวน ๖ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๕ : จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	๘๘,๔๗๑.๗๓	๑.๓๖๐๗	๑๒๑,๗๔๔.๑๘	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - พื้นที่ปกติ
สรุป	(กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด)	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๑๒๑,๗๔๔.๑๘	บาท
	(ตัวอักษร)	คิดเป็นเงินประมาณ		๑๒๑,๗๔๔.๑๘	บาท
		(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทสิบแปดสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสริน พรพนม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำแบบท่อผ่าซีก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

ประเภท : งานทาง
 โครงการ : ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ ๑
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ ๑ ตำบลพระเจ้า อำเภอยะงะฮู จังหวัดร้อยเอ็ด
 เส้นทางสาย : จากบ้านนางสาคร ทองแถม ถึงบ้านนายอคม ชูราชี
 ระยะทาง : -
 ประเภทระบบจ่ายน้ำ : แบบท่อผ่าซีก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร
 แบบเลขที่ กช/๒/๒๕๕๗ จำนวน ๖ แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานดินถม (บาท)			รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
๑	งานก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คลอดแบบท่อผ่าซีก							
๑	งานดินขุด-ขนทิ้ง	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๓,๙๖๐.๐๐	-	๓,๙๖๐.๐๐
๒	งานทรายหยาบ	๔.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๓๗	๑,๐๒๑.๔๘	๓,๙๖๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๑,๕๑๗.๔๘
๓	งานคอนกรีตหยาบ	๔.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๐๖.๕๕	๗,๖๒๖.๒๐	๓๐๖.๐๐	๑,๒๒๔.๐๐	๘,๘๕๐.๒๐
๔	งานคอนกรีตปาร์กระบบจ่ายน้ำ	๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๙๐.๖๖	๓,๙๘๑.๓๒	๓๐๖.๐๐	๖๑๒.๐๐	๔,๕๙๓.๓๒
๕	งานแม่แบบทั่วไป	๘.๐๐	ลบ.พ.	๕๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	-	-	๓,๒๐๐.๐๐
๖	ค้ำยัน	๒.๐๐	กก.	๔๔.๘๖	๘๙.๗๒	-	-	๘๙.๗๒
๗	เหล็กเส้นกลม RB ๖ มม.	๐.๐๘๒	ตัน	๒๖,๗๕๑.๘๗	๒,๑๙๓.๖๕	๔,๑๐๐.๐๐	๓๓๖.๒๐	๒,๕๒๙.๘๕
๘	งานฝ้าปิด คลอด ขนาด ๐.๕๐x๐.๖๐x๐.๑๒ เมตร	๓๔.๐๐	แผ่น	๒๖๓.๕๐	๘,๙๒๒.๕๐	-	-	๘,๙๒๒.๕๐
๙	ลวดผูกเหล็ก	๓.๐๐	กก.	๘๖.๙๒	๒๖๐.๗๖	-	-	๒๖๐.๗๖

๑๐	งานบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐x๐.๕๐ เมตร	๓.๐๐	ปอ	๓,๙๒๙.๐๔	-	๓,๙๒๙.๐๔	-	๓,๙๒๙.๐๔
๑๑	ท่อผ่าซีก ϕ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร	๖๙.๐๐	ท่อน	๒๕๐.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	๕,๑๗๕.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐
๑๒	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ϕ ๐.๔๐ เมตร	๔๐.๐๐	ท่อน	๔๔๘.๖๐	๑๗,๙๕๔.๐๐	๑๗,๙๕๔.๐๐	๕,๓๘๓.๒๐	๑๗,๙๕๔.๐๐
๑๓	งานรื้อคอนกรีตหน้าบ้าน - รื้อขนไป	๒๑.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐
๑๔	งานเทคอนกรีตคันทัน	๑.๐๐	ส.บ.ม.	๑,๙๙๐.๖๖	-	๑,๙๙๐.๖๖	๓๐๖.๐๐	๑,๖๘๔.๖๖
๑	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
๑	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	๑	ป้าย	-	-	-	-	-
๒	ป้ายโครงการ (ป้ายถาวร)	๑	ป้าย	-	-	-	-	-
	๒.๑ แผ่นเหล็กหนา ๑/๑๖"	๑	แผ่น	๘๕๐.๐๐	-	๘๕๐.๐๐	-	๘๕๐.๐๐
	๒.๒ เหล็กกล่อง ๑"x๑"	๒	ท่อน	๑๐๐.๐๐	-	๒๐๐.๐๐	-	๒๐๐.๐๐
	๒.๓ เหล็กแป๊บกลม ๒"	๑	ท่อน	๕๐๐.๐๐	-	๕๐๐.๐๐	-	๕๐๐.๐๐
	๒.๔ ลี้นิ่ม+เขียนตัวหนังสือ+คอนกรีตผสมเสร็จ	๑	เหมา	๒๕๐.๐๐	-	๒๕๐.๐๐	-	๒๕๐.๐๐
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							๘๘,๔๗๑.๗๓

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
 (นายสมศร เชื้อกัจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายประยงค์ อมารัตน์)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวสริน พรพนม)
 เจ้าพนักงานธุรการ