



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๓๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ โดยดำเนินการก่อสร้างท่อส่งพร้อมต่อเชื่อมระบบประปา ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานแบบเลขที่ ๓๔๑๒๐๑๐ กรมโยธาธิการ และ ใบประมาณราคากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๕๗๖.๐๘.- บาท (-สามแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสตางค์-)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายวิชิต ชานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงพิบูลใต้ หมู่ที่ ๑๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๒,๗๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงพิบูลใต้ หมู่ที่ ๑๑ โดยดำเนินการก่อสร้างหอถังสูงพร้อมต่อเชื่อมระบบประปา ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานแบบเลขที่ ๓๔๑๒๐๑๐ กรมโยธาธิการและ ใบบประมาณราคากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๖๙,๕๗๖.๐๘.- บาท (-สามแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ใบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมควร เอื้อกิจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายประยงค์ อนารัตน์	นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ
๗.๓ นางสาวสริน พรพนม	เจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสมควร เอื้อกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายประยงค์ อนารัตน์)
นายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวสริน พรพนม)
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
ที่ รอ.๘๓๙๐๓/๓๖๕ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง การกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ลว. ๖ ก.ย. ๖๕ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๐๙/๑๑๕ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๓๕๗,๒๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-) นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๓๗๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ โดยดำเนินการก่อสร้างท่อส่งสูงพร้อมต่อเชื่อมระบบประปา ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานแบบเลขที่ ๓๔๑๒๐๑๐ กรมโยธาธิการ และ ใบประมาณราคากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน งบประมาณ ๓๕๒,๗๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ราคากลางและประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ ได้มีมติเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เห็นชอบกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๓๖๙,๕๗๖.๐๘.- บาท (-สามแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสตางค์-) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)


กรรมการ

(นางสาวสริน พรพนม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของรองปลัด นางธัญมน ถิ่นน้อย

(ลงชื่อ)




(นางธัญมน ถิ่นน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัด อบต. นางนวลหงษ์ อุทธิสินธ์

(ลงชื่อ)



(นางนวลหงษ์ อุทธิสินธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของ นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

() อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

() ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายวิจิต ธานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

วันที่ 12 ก.ย. 2565

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนบริหารจัดการน้ำ	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10	กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ประจำปีงบประมาณ 2566	
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า	
สถานที่ก่อสร้าง....	บ้านดงพิบูล หมู่ที่ 11 ตำบลพระเจ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	
แบบเลขที่.....	3412010	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 3 แผ่น	
ประมาณราคา.....	เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	โครงสร้างหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก	282,313.10	1.3091	369,576.08	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00 %			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	282,313.10		369,576.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ			369,576.08	
	ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสตางค์-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวสริน พรพนม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 10 ม.³ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ตบ.ม. จำนวน 4 ลูก) ใช้งบประมาณ 2566

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านดงพิบูล หมู่ที่ 11 ตำบลพระเจ้า อำเภอสว่างวีรญ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 3412010

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ

ประมาณการโดย นายประยงค์ อมรัตน์

เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1. งานดิน ขุดดินหลุมฐานรากถมดิน	19 ตบ.ม.	420.56	0.00	168.00	3,192.00	3,192.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1 ตบ.ม.		420.56	104.00	104.00	524.56	
2.1	2. งานแบบหล่อ ไม้แบบ	11 ตบ.ฟ.	400.00	4,400.00		0.00	4,400.00	
2.2	ค่าแรง	32 ตร.ม.	400.00	0.00	139.00	4,448.00	4,448.00	
2.3	ค้ำยัน + เตาจัดแบบ	8 ตบ.ฟ.	44.86	358.88			3,200.00	
2.4	ตะปู	8 กก.					358.88	
3.1	3. งานคอนกรีต คอนกรีต 1 : 3 : 5	1 ตบ.ม.	1,569.31	1,569.31	426.00	426.00	1,995.31	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่ย่อยกว่า 320 กก/ตบ.ม.)	6 ตบ.ม.	1,724.09	10,344.54	532.00	3,192.00	13,536.54	
4.1	4. งานเหล็ก เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	54 กก.	23.42	1,264.68	4.40	237.60	1,502.28	
4.2	เหล็กข้อย่อย ขนาด dia. 12 มม.	300 กก.	22.18	6,654.00	3.60	1,080.00	7,734.00	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No. 18	11 กก.	45.38	499.18			499.18	
		รวมยอดยกไป		28,711.15		12,679.60	41,390.75	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 10 ม.³ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ดบ.ม. จำนวน 4 ลูก) ใช้งบประมาณ 2566

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านดงพิบูล หมู่ที่ 11 ตำบลพระเจ้า อำเภอยะเขยง จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 3412010

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนบริหารจัดกรน้ำ

ประมาณการโดย นายประยงค์ อมรัตน์

เมื่อวันที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			28,711.15		12,679.60	41,390.75	
5.1	5. งานโครงสร้างเหล็ก ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	8 ฟ่อน	1,622.43	12,979.44		0.00	12,979.44	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2"	4 ฟ่อน	1,308.41	5,233.64		0.00	5,233.64	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว8ม. dia 2"	27 ฟ่อน	1,051.40	28,387.80		0.00	28,387.80	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/4"	32 ฟ่อน	567.67	18,165.44		0.00	18,165.44	
5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	3 ฟ่อน	591.13	1,773.39		0.00	1,773.39	
5.6	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ	1 รายการ			27,500.00		27,500.00	
	6. ระบบท่อและอุปกรณ์							
6.1	ท่อสังกะสีบ ท่อ pvc ชั้น 13.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	5 ฟ่อน	306.54	1,532.70	10.00	50.00	1,582.70	
6.2	ท่อจ่ายน้ำ ท่อ pvc ชั้น 13.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	5 ฟ่อน	306.54	1,532.70	10.00	50.00	1,582.70	
6.3	ข้อต่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	6 ตัว	18.00	108.00		30.00	138.00	
6.4	ข้อต่อสามทาง 90 องศา เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	6 ตัว	44.38	266.28		5.00	296.28	
6.5	กาวทาท่อ pvc ขนาด 1,000 กรัม	1 กระป๋อง	560.00	560.00		30.00	560.00	
	รวมยอดยกไป			99,250.54		40,339.60	139,590.14	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 10 ม.³ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลม.ม. จำนวน 4 ลูก) ปีงบประมาณ 2566

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านดงพิกุล หมู่ที่ 11 ตำบลพระเจ้า อำเภอดงเจริญ จัหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 3412010

ฝ่ายประมาณราคา

ส่วนบริหารจัดการน้ำ

ประมาณการโดย นายประสงค์ อมรรัตน์ เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา		99,250.54			40,339.60	139,590.14	
7.1	7. งานทาสี ทาสีน้ำพลาสติก	4 ตร.ม.	44.00	176.00	34.00	136.00	312.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	75 ตร.ม.	58.00	4,350.00	38.00	2,850.00	7,200.00	
8.1	8. งานอื่น ๆ ไม้เนื้อแข็ง	24 ลม.พ.	934.58	22,429.92	93.46	2,243.04	24,672.96	
8.2	ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.50 ลม.ม.	4 ใบ	12,900.00	51,600.00	500.00	2,000.00	53,600.00	
8.3	นอต dia. 1/2" x 3"	144 ตัว	8.00	1,152.00			1,152.00	
8.4	อุปกรณ์ยึดถัง	1 เหมงา	5,500.00	5,500.00			5,500.00	
8.5	บันไดเหล็ก	1 ชุด	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00	
8.6	เสาเข็ม คสล. ขนาด [1] 0.15 x 0.15 x 6.00 ม. หรือทดเหลี่ยมกลาง ขนาด 0.15 x 6.00 ม.	36 ต้น	459.50	16,542.00	179.00	6,444.00	22,986.00	
8.7	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด			17,000.00	17,000.00	17,000.00	
8.7	ป้ายโครงการ	1 ชุด	1,800.00	1,800.00			1,800.00	
8.9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ชุด						
	รวมเงิน		210,300.46	210,300.46		72,012.64	282,313.10	
	คิดเป็นเงินค่างาน		210,300.46	210,300.46		72,012.64	282,313.10	

คณะกรรมการกำกับราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสมควร เชื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายประสงค์ อมรรัตน์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวอรุณ พรพนม)

เจ้าพนักงานธุรการ