



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๒๖๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้นโครงการจากบ้านนายวิชัย โคตรภักดี ถึงบ้านนางหนูไกร โคละวัฒน์ ก่อสร้างตามแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และใบประมาณราคากำหนด

ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ จำนวนเงิน ๑๑๕,๔๖๑.๐๒.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทสองสตางค์-)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายวิชิต ธานีวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านดงพิบูลใต้ หมู่ที่ ๑๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ เป็นเงิน ๑๑๙,๖๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหก ร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านดงพิบูลใต้ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้นโครงการจากบ้านนายวิชัย โคตรภักดี ถึงบ้านนางหนูไกร โคละวัฒน์ ก่อสร้างตามแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า และใบประมาณราคากำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑๕,๔๖๑.๐๒.- บาท (-หนึ่งแสน หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทสองสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| ๗.๑ นายสมควร เอื้อกิจ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นางสาวศิรินทรา ยานะสาร | เจ้าพนักงานธุรการ | เป็นกรรมการ |
| ๗.๓ นายประยงค์ อนารัตน์ | นายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวศิรินทรา ยานะสาร)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
งบประมาณประจำปี 2567

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านดงพิบูลใต้ หมู่ที่ 11
 ปริมาณงานผิวจราจร ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ความยาว 80.00 เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นโครงการจากบ้านนายวิชัย โคตรภักดี ถึงบ้านนางหนูไกร โคละวัฒน์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
 แบบเลขที่ กข.2/2557 จำนวน 6 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก	เมตร	50.00	612.19	30,609.50	1.3642	41,757.48	41,757.48
2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 เมตร	เมตร	30.00	769.67	23,090.10	1.3642	31,499.51	31,499.51
3	งานบ่อพัก ขนาด 0.70x0.70x0.50 ม. + ผ่าปิด	ลูก	0.00	0.00	0.00	1.3642	0.00	0.00
4	งานผ่าปิดรางระบายน้ำ ขนาด 0.50x0.60x0.12 ม.	แผ่น	100.00	234.49	23,449.00	1.3642	31,989.13	31,989.13
5	งานรื้อผิวคอนกรีต	ตร.ม.	24.00	115.25	2,766.00	1.3642	3,773.38	3,773.38
6	งานเทคอนกรีตคืนสภาพเดิม	ลบ.ม.	1.20	1,918.40	2,302.08	1.3642	3,140.50	3,140.50
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	0.00	0.00	1.3642	0.00	0.00
8	งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,419.75	2,419.75	1.3642	3,301.02	3,301.02
					84,636.43		รวม	115,461.02
							ปรับยอด	115,461.02

รวม (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทสองสตางค์-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	84,636.43
=	1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสมควร เอื้อกิจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวศิรินทรา ยานะสาร)
 เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายประยงค์ อนารัตน์)
 นายช่างโยธา